

Bremer. B  
opgave 14.2. '73.

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de  
achtkante stellingkorenmolens "De Leeuw" te Zeerijp, gemeente  
't Zandt.

Opgenomen d.d. 26 november 1970 door de Rijksdienst voor de  
Monumentenzorg, in samenwerking met de Groninger molencommis-  
sie, de heer Roeters van de technische dienst van Gemeente-  
werken 't Zandt en

*Deze restauratie is op 7 maart 1974 door Bremer afgerond  
door bijdrage D.*

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	2 Voeghouten vernieuwen in eikehout lang 5,5m., zwaar aan de voorkant 42x45cm., achter 35x37cm. De roosterhouten vernieuwen in eikehout, zw. 10x14cm., totaal ± 16m. Aan beide weghouten een stuk van de spanning vernieuwen zwaar 9x14cm., totaal ± 5m, porring per 2m ± 10cm.	✓ 1853,-	✓ 10800,-	✓ 12653,-
2.	1 Kapsant vernieuwen in eikehout zwaar 10x15cm., lang 3,70m. porring 17cm. 1 Achtergording vernieuwen in eikehout lang ± 2,25m., de andere achtergording aanscherpen houtzwaarte 8x10cm., 2 midden gordingen vernieuwen in eikehout zwaar 8x10cm., lang ± 2m. De porring is gemiddeld 10cm.	✓ 214,-	✓ 810,-	✓ 1024,-
3.	3 Kepertjes zagen uit oude kapsant voor het wolfeind boven het voorkeuvelens. Het wolfeind betimmeren met gepotdekselde delen zwaar 3,8x23cm. oppervlakte = ± 3m <sup>2</sup> Het voorkeuvelens rechtzetten en verankeren aan de voeghouten met 5/8" trekstangen.	✓ 65,-	✓ 330,-	✓ 395,-
4.	De kapsporen vernieuwen in grenenhout zwaar 3x5cm., totaal ± 112m. De sporen bespannen met taaietengels zwaar 1x3cm., totaal ± 200m.	✓ 180,-	✓ 1190,-	✓ 1370,-
5.	De kap dekken met Kalenberg's riet of riet van gelijkwaardige kwaliteit binden met 3draads teertouw op kleine steekafstand.	✓ 3286,-		✓ 3286,-
6.	De huig op de kap vernieuwen in eikehout, 3 vorstdelen 3,8x36cm., lang ± 3m.	✓ 84,-	✓ 360,-	✓ 444,-
7.	De roosterblinden vernieuwen in gesch. en gepl. 1" vurenhout oppervl. ± 6m <sup>2</sup> . De molen vogeldicht maken.	✓ 49,-	✓ 510,-	✓ 559,-
	transporteren:	✓ 15731,-	✓ 14000,-	✓ 19731



Par. 2.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	transport.	5731	14000	19731
3.	2 Roeden strijken, 2 roeden steken, opsluiten met droge eiken wiggen en keerklossen, de wiggen borgen met spitijzers.	60,-	3660,-	3720,-
9.	Leveren van 2 nieuwe plaatstalen buitenroer.			4020,-
10.	2 Roeden ophekken met amerikaans grenen hekken en zoomlatten, volgens oud model met windborden en voorzomen, voorzomen 3x14cm., windborden zo mogelijk uit een breedte, dik 18mm.	1083,-	3980,-	5063,-
11.	De kapzoldervloer vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout (30x170mm.). Oppervl. = 20m <sup>2</sup> . De steenzoldervloer vernieuwen in gesch. en gepl. 5/4" vurenhout (30x170mm). Oppervl. = 35m <sup>2</sup> . De maalzoldervloer gedeeltelijk vernieuwen te rekenen op 20m <sup>2</sup> . 5/4" gesch. en gepl. vurenhout. De overige zolders of gedeelte daarvan repareren met afkomende nog bruikbare materialen. <i>skilpost</i>	1353,-	3470,-	4823,-
12.	De trap naar de kapzolder vernieuwen lang 5,5m., breed 46cm.	48,- 149,-	180,- 920,-	250,- 869,-
13.	1 Veldkruis vernieuwen in eikehout, pootlengte (2 poten) lang 4,70, houtzwaarte 14x18cm.			
14.	Een gedeelte van het omschot vernieuwen in gepotdekseld redwood te rekenen op 100 m <sup>2</sup> .	3090,-	1670,-	4760,-
15.	Het gehele omschot opnieuw bekleden met rubberoid te rekenen op 200m <sup>2</sup> .	690,-	2180,-	2870,-
16.	8 Stellingschoren verankeren aan het achtkant, 4 stellingschoren gedeeltelijk inkorten en het steunpunt wat hoger op metselen.	80,-	780,-	860,-
17.	Enkele ramen in het onderachtkant vernieuwen of repareren. De gebroken ruiten in deze en in de overige ramen vernieuwen.	100,-	720,-	820,-
18.	Verf en teerwerk, waaronder het carbolineren van de stelling, het omschot, de vorstdelen, hekken en zoomlatten.			

12414.- 31360.- 48594.-



Par. 3. Omschrijving Materiaal Loon Totaal

<p>Transport:          Na het drogen van het carbolineum deze delen bestrijken met bruine teer.  <u>De roeden teren met koolteer. Het overige verfwerk 2x gronden en 1 keer aflakken in kleuren welke in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ter plaatse zal worden bepaald.</u></p>	<p>12414</p>	<p>31360</p>	<p>40594</p>
<p>19 20 Reis en verblijfkosten molenmakers.</p>	<p>1290,-</p>	<p>4260,-</p>	<p>5550,-</p>
<p>Transport gebruik zwaar materiaal verz. enz.</p>			<p>1065,-</p>
<p>Stelpost smidswerk klein ijzerwerk, krammerijen enz.</p>			<p>2460,-</p>
<p>Stelpost reparatie binnenroer <i>nieuw</i></p>			<p>500,-</p>
<p>Stelpost bliksembeveiliging</p>			<p>4.000,-</p>
<p>Stelpost metselwerk  <i>draaivaardig maken Stelpost</i>          totaal</p>			<p>1.000,-</p>
<p>B.T.W. 16%</p>			<p>1.500,-</p>
<p>post onvoorzien+afronding</p>			<p>65689</p>
<p>totaal.</p>			<p>10510,-</p>
<p>De molen wordt draaivaardig opgeleverd.          De afkomende materialen komen om niet aan de aannemer          De molen en molenerf worden bezemschoon opgeleverd.          Eventuele loon- en prijsstijgingen worden tot aan opdracht doorberekend.          De betaling dient te geschieden in termijnen groot f 10000          zulks in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.</p>			<p>f 6801</p>
<p>De molenmaker <i>J.M. Bremer en Zv</i>          te <i>Adorp</i>          d.d. <i>14 Febr 1973</i></p>			<p>f 183000,-</p>