

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de achtkantige stellingkorenmolen "De Leeuw" te Zeerijp, gemeente 't Zandt.

Opgenomen dd. 5 februari 1974 door Molenaars Roemeling en Molema te Scheemda

In opdracht van de gemeente 't Zandt.

par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
1	2 Voeghouten vernieuwen in eikenhout lang 5,50 m., zwaar aan de voorkant 42 x 45 cm., achter 35 x 37 cm. De roosterhouten vernieuwen in eikenhout zw. 10 x 14 cm. Totaal ± 16 m. Aan beide voeghouten een stuk van spanning vernieuwen, zwaar 19 x 14 cm. Totaal ± 5 m., porring per 2 m. ± 10 cm.	1000. / m ³ 1520,-	400 uur. 8000,-	19520,-
2	Kopsant vernieuwen in eikenhout zwaar 10 x 15 cm., lang 3,70 m., porring 17 cm. 1 Achtergording vernieuwen in eikenhout lang ± 2,25 m., de andere achtergording aanscherpen houtzwaarte 8 x 10 cm., 2 middengordingen vernieuwen in eikenhout zwaar 8 x 10 cm., lang ± 2 m. De porring is gemiddeld 10 cm.	1000. / m ³ 245,-	38 uur. 750,-	1995,-
3	3 Kepertjes zagen uit oude kopsant voor het wolfeind boven het voorkeuvelens. Het wolfeind betimmeren met gepotdekselde delen zwaar 3,8 x 23 cm. oppervlakte ± 3 m. ² Het voorkeuvelens rechtzetten en verankeren aan de voeghouten met 5/8" trekstangen.	150,-	23 uur. 450,-	600,-
4	De kasporen vernieuwen in grenenhout zwaar 3 x 5 cm., totaal ± 112 m. De sporen bespannen met taals tengels zwaar 1 x 3 cm. Toteel ± 200 m.	225,-	38 uur. 750,-	975,-
5.	Het achtkant vernieuwen met rietlatten zwaar 3 x 5,5 cm. Totaal ± 450 m.	650,-	88 uur. 1750,-	2400,-
6	De k ^{ap} en het achtkant dekken met Kalenberg's riet of gelijkwaardige kwaliteit, binden met 3-draads teertouw op kleine steek.	Stelpost		15000,-
7	De huig op de kap vernieuwen in eikenhout 3 vorstdelen 3,8 x 36 cm., lang ± 3m. 8 rietplanken vernieuwen in eikenhout, zwaar 4 x 30 cm., lang 2,30 m.	1200. m ³ 360,-	40 uur. 800,-	1160,-
				30650,-

par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
8	De roosterblinden vernieuwen in gesch. en gepl. 1" vurenhout, Oppervl. ± 6 m ² . De molen vogeldicht maken.	19-1/2 m ² 120,-	20 uur 450,-	30.650,- 1570,-
9	1 Roede strijken, 2 roeden steken, opsluiten met droge eiken wiggen en keerklossen. De wiggen borgen met spitijzers.	160,-	2500,-	12660,-
10	Leveren van 2 nieuwe plaatstalen roeden.	Stalpost		10000,-
11	2 Roeden ophekken met Amerikaans grenen hekken en zoomlatten, volgens oud model met windborden en voorzomen, voorzomen 3 x 14 cm., windborden zo mogelijk uit een breedte, dik 18 mm.	1750,-	380 uur 7500,-	9250,-
12	De kapzoldervloer vernieuwen in vurenhout 3,2 x 17 gg. Opp. ± 35 m ² . De maalzoldervloer vernieuwen in vurenhout 3,2 x 17 gg. Opp. ± 35 m ² . De overige zolders of gedeelte daarvan repareren met afkomende nog bruikbare materialen. De steenzolder vernieuwen 30 m ² 3,2 x 17 gg.	25-1/2 m ² - 21.50 2700,-	380 uur 7600,-	10200,-
13	De trap naar de kapzolder vernieuwen lang 5,50 m., breed 46 cm.	150,-	9 uur 175,-	325,-
14	1 Veldkruis vernieuwen in eikenhout, pootlengte (2 poten) lang 4,70 m., houtzwaarte 14 x 18 cm.	1070-1/2 m ² 225,-	18 350,-	575,-
15	8 duiplanken 5 x 35 cm., lang 3,85 m., Het gehele tussenschot vernieuwen in gepotdekselde delen, houtsoort in redwood. Te rekenen op pla. 70 m ² .	2950,-	150 uur 3000,-	5950
16.	Het gehele omschot opnieuw bekleden met gepotdekselde redwood, te rekenen op ± 200 m ² . In de onderkant enkele ramen vernieuwen of repareren.	7000,-	250 uur 5000,-	12000,-
17	De stelling geheel te vernieuwen in eikenhout	6800,-	385 7700,-	14500,-
18	Verf- en teerwerk	800,-	6500,-	7300,-
19	Reis- en verblijfkosten molenaars			4000,-
20	Transport gebruik zwaar materiaal, verz. enz.			3500,-

par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
21	Stelpost smidswerk klein ijzerwerk			1000,-
22	Stelpost bliksembeveiliging			1000,-
23	Stelpost metselwerk			1000,-
24	Winst op materialen 10%			2580,-
	TOTAAL			117060,-
	16% B.T.W.			18729,60
	TOTAAL			135789,60
	Post onvoorzien + afrening			4210,40
	TOTAAL			140.000,-

Aanvullende bepalingen behorende bij lijst van restauratieposten
=====

Ondergetekende verklaart accoord te gaan met onderstaande bepalingen.

1. De aannemer doet zijn prijs gestand gedurende ~~3~~ 3 maanden na dagtekening. Daarna zullen de eventueel optredende loon- en materiaalprijsstijgingen worden doorberekend tot de datum waarop het werk wordt aangevangen.
2. De betaling geschiedt in termijnen groot f ~~10000.00~~ 10000.00 afhankelijk van de vordering van het werk en in overleg met de opdrachtgever en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De eerste termijn dient te worden voldaan, zodra met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.
3. De afkomende materialen worden om niet het eigendom van de aannemer en worden door deze voor de oplevering van het werk afgevoerd.
4. De molen en molenerf worden bezemschoon en geheel bedrijfsvaardig opgeleverd.
5. Voor de bliksemafleidersinstallatie zal, in overleg met de heer W. Vermeer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, offerte worden gevraagd bij een of meer terzake gespecialiseerde bedrijven. Afschriften van deze gedetailleerd omschreven offerten worden aan vornoemde heer W. Vermeer ter goedkeuring toegezonden, alvorens opdracht wordt verleend.
De bliksemafleiderinstallatie dient ten genoegen van de Rijksdienst voor de monumentenzorg te worden opgeleverd.

De aannemer: *Roemeling en Meema.*

Beeemdte dd 20-2-'74