

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de achtkante stellingmolen te Chesinge Gem. Ten Boer.

Opgenomen d.d. 25-11-'69 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met de Dienst Gemeentewerken van Ten Boer. Op verzoek van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ten Boer.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	Leveren van een 2de hands gietijzeren doorboorde bovenas lang van hart waterhol tot eind pen 4,20 m. compleet met baan en pensteen en 4 vullingstukken (spiegel in het bovenwiel = 62 cm)			1.900,-
2.	De bovenas steken, het bovenwiel erop vastwiggen, de vang stellen, het geheel draaivaardig opleveren	25,-	1.975,-	2.000,-
3.	2 Nieuwe gelaste plaatstalen roeden leveren, lang 18,50 m. Stelpost			6.308,-
4.	2 roeden steken, opsluiten met droge eikehouten wiggen en keerklossen, de wiggen borgen met spitijzers.	84,-	716,-	800,-
5.	De roeden ophekken met pitch-pine hekken en zoomlatten. Ophekken volgens oud model met windborden en voorzomen. De windborden 18 mm dik en uit één breedte. De voorzomen 3,2 x 12 cm. De hekken en zoomlatten vooraf creosoteren, de voorzomen voor het aanbrengen 2x gronden en 1x aflakken.	980,-	1.200,-	2.000,-
6.	De korte spruit vernieuwen in eikehout zwaar 27x27 cm, lang ± 6 m.	241,-	163,-	404,-
7.	Het achterkeuvelens vernieuwen in eikehout, keuvelensbalk 10x15 cm, lang 1,75 m, 4 stijltjes 10x12 cm, lang 90 cm, 2 opgeklampte zetstukken van 2,5 cm dik gesch. en gepl. hout. Boven de staart een raampje met passende glasverdeling. Belegstukken 2,5x15 cm, totaal 6 m.	96,-	235,-	331,-
8.	Keer- en weerstijl vernieuwen in eikehout zwaar 15x17 cm, lang 1,20 m. 2 hoekstijltjes vernieuwen in eikehout zwaar 10x12 cm, lang 1,25 m, 2 stormblinden van gesch. en gepl. 1" vurehout, asontimmering, eiken steenbord 80x80 cm, dik 5 cm, 2 schildestukken 3x35 cm, lang 1,70 m, gepotdekselde beplanking aanbrengen op het wolfeind			

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	waarvan de oppervl. $\pm 3$ m <sup>2</sup>	125,-	640,-	765,-
9.	3 vorstdelen vernieuwen in eikehout, zwaar 4x30 cm, lang 3 m.			
10.	1 gording vernieuwen in eikehout zwaar 7x12 cm, lang 2,25 m. Aan beide kanten van de kap de spanning vernieuwen zwaar 8x12 cm totaal $\pm 5,5$ m per kant.	315,-	439,-	754,-
11.	$\pm 100$ m rietlatten vernieuwen in grenshout, houtzwaarte 3,5x6 cm.	80,-	248,-	328,-
12.	De kap bespannen met rietlatjes zwaar 1x3 cm totaal $\pm 175$ m.	76,-	182,-	258,-
13.	Aan beide voeghouten aan de voorkant een eikehouten laseinde aanzetten, zwaar 30x35 cm, lang 1,75 m.	140,-	316,-	456,-
14.	1 boventafelementstuk vernieuwen in eikehout, zwaar 9x45 cm, lang 2,40 m.	65,-	148,-	213,-
15.	Van de glijring 2 segmenten vernieuwen in eikehout elk 2 m lang gemeten aan de binnenkant, zwaarte 13x21 cm.	246,-	202,-	448,-
16.	1 kuipstuk vernieuwen in eikehout zwaar 9x21 cm lang 2,50 m, porring... cm	82,-	134,-	216,-
17.	De kapzolder en spoorwielzoldervloer vernieuwen in ongesch. en gepl. hout, houtzwaarte 4x23 cm, gezamenlijk oppervl. $\pm 32$ m <sup>2</sup>	392,-	464,-	856,-
18.	3 steundorpels onder de dakkisten vernieuwen in eikehout, zwaar 8x10 cm, lang 65 cm en 1 veldstijl 10x10 cm, lang 1,60 m	23,-	78,-	101,-
19.	5 dakkisten vernieuwen met raam neggemaat 53x75 cm. De raampjes door middel van eikehouten kruisroetjes verdeeld in 4 ruitjes.	55,-	450,-	505,-
20.	Op de steenzolder de vloer vernieuwen in gesch. en gepl. vurehout, houtzwaarte 3x17 cm Oppervl. = $\pm 36$ m <sup>2</sup>	348,34	641,-	989,-
21.	6 rietborden vernieuwen in eikehout zwaar 4x25 cm, lang 2,80 m. 2 halve borden 100 cm lang 2 halve borden van 75 cm lang.	124,-	198,-	322,-

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
21.	8 uittimmermandjes vernieuwen in eikehout zwaar 10x15 cm, lang 50 cm.	16,-	86,-	102,-
22.	Een geheel nieuw <sup>(eikenhout)</sup> ondertafelement aanbrengen bestaande uit 8 stukken zwaar 12x38 cm, lang $\pm$ 3,10 cm. De tafelementstukken dienen met een haaklasconstructie aan elkaar te worden verbonden en voor het aanbrengen rondom 2x gecarboneerd te zijn.	652,-	1.540,-	2.192,-
23.	2 nieuwe eikehouten ramen met kozijnen aanbrengen in het gemetselde bovenachtkant, neggemaat 60x73 cm kozijnzwaarte 7,5 x 10 cm. de raamjes door middel van eikehouten kruisroetjes verdelen in 4 ruitjes.	36,-	104,-	140,-
24.	2 stuks deurkozijnen met 2 stel dubbele deuren, neggemaat 1,10 m x 1,90 m, kozijnzwaarte 7x11 cm. De dorpel 10x20 cm. De deuren van gesch. en gepl. grenehout; de kozijnen van eikehout.	166,-	344,-	510,-
25.	De rietlatten op het achtkant vernieuwen in grenehout, zwaar 3,5x6 cm, totaal $\pm$ 400 m.	340,-	865,-	1.205,-
26.	De stelling geheel vernieuwen in eikehout bestaande uit 8 vakken, benodigde materialen: 8 hoekleggers zwaar 10x12 cm, lang 3,60 m 24 tussenleggers zwaar 10x10 cm, lang 3,40 m. 8 binnensluiters zwaar 12x15 cm, lang 3,00 m 8 buitensluiters zwaar 12x18 cm, lang 4,5 m 16 steekschoortjes 2 m lang 8 hoekschoren zwaar 15x17 cm, lang $\pm$ 2 m. 8 hoekballusters zwaar 10x10 cm, lang $\pm$ 1 m. 24 tussenballusters zwaar 8x10 cm, lang $\pm$ 1 m. 8 afdekregels zwaar 5x12 cm, lang $\pm$ 6 m. 16 tussenregels zwaar 2,5x10 cm, lang $\pm$ 5,5 m voor de beplanking 14 delen per vak zwaar 4x20 cm in oplopende lengte resp. 2,90 m, 3,10 m, 3,30 m, 3,50 m, 3,70 m, 3,90 m, 4,10 m,			

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
27.	4,30 m, 4,50 m, 4,60 m, 4,80 m, 5,00 m, 5,20 m, 5,40 m. begroot volgens gebruikelijke afm. Het achtkant van de kap van de molen opnieuw dekken met Kalen- bergs riet of riet van gelijkwaar- dige kwaliteit, binden met 3draads teertouw en kleine steekafstand.	3.940,-	5.818,-	9.758,-
28.	Onder de bintlaag van de 1ste zolder 5 stuks en onder de 2de zolder 2 eikehouten sleutelstuk- ken sleutelstukken aanbrenge n zwaar 20x24 cm, lang 1,30 m.	245,-	487,-	732,-
29.	3 stuks raamkozijnen met ramen vernieuwen in eikehout, neggemaat 85x102 cm, kozijnhoutzwaarte 7x14 cm, onder dorpel 10x20 cm. De ramen door middel van kruis- roetjes verdelen in 9 ruitjes.	79,-	344,-	423,-
30.	De vloer van de meelzolder vernieuwen in gesch. en gepl. vurehout zwaar 3x15 cm. Oppervl. 36 m <sup>2</sup> .	367,-	485,-	852,-
31.	Onder de eerste zolder 2 strijk- binten vernieuwen in eikehout zwaar 7,5 x 13 cm, lang 2,00 m. 2 st. lateien (boven de ramen) zwaar 10x12 cm, lang 1,15 m. 4 st. leggers zwaar 10x14 cm, lang 2,30 m. De 4 oude leggers inkorten en benutten.	98,-	262,-	360,-
32.	Onder de bintlaag van de 2de zol- der 1 bovenslagbalk vernieuwen in eikehout, zwaar 23x30 cm, lang 6 m.	228,-	410,-	638,-
33.	Op de begane grond 2 kozijnen met ramen vernieuwen in eikehout, neggemaat 90x102 cm, kozijnzwaarte 7x14 cm, onderdor- pel 10x20 cm, zuitverdeling 9 stuks.	56,-	242,-	298,-
34.	De staart vernieuwen in eikehout lang 9 m. Onder 28x30 cm boven 24x26 cm.	416,-	345,-	761,-

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
35.	Een eikenhouten kruinaspel aan- brengen bestaande uit: een kruispil met achtkante kop Ø 26 cm, kruispillengte met kop 1,50 m. 8 spaken zwaar 6x6 cm. De lengte van de doorlopende spaak is ± 2 m.	37,-	416,-	453,-
36.	2 nieuwe pitch-pine lange schoren, zwaar 18x18 cm, lang ± 10,5 m.	577,-	295,-	872,-
37.	Van de oude lange schoren 2 korte schoren maken		176,-	176,-
38.	Verf- en teerwerk waaronder het creosoteren van het ondertafe- lement, de vorstdelen, hekken en zoomlatten en het stelling- hout; het teren van de roeden met koolteer. Het overige verf- werk 2x gronden en 1x aflakken met kleurcarbolineum in kleuren welke in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ter plaatse zal worden bepaald.	970,-	2.250,-	3.200,-
39.	reis- en verblijfkosten molenmakers			1.800,-
40.	transportkosten gebruik zwaar materiaal, verz. enz.			1.470,-
41.	Stelpost bliksembeveiliging			1.000,-
42.	Stelpost ijzerwerk, smidswerk, krammerijen enz.			1.500,-
43.	stelpost metselwerk voor 1steens muur er omheen			15.000,-

11.720,-	22.898,-	73.780,-
aannemerswinst op materialen 10%		1.172,-

De molen wordt maalvaardig, bezemschoon en naar genoegen van alle betrokken instanties opgeleverd.

De afkomende materialen zijn voor de aannemer.

Prijsverhogingen worden doorberekend.

B.T.W. 12%

totaal

Post onvoorzien

TOTAAL:

74.780,-  
8.994,-

83.946,-

6.054,-

90.000,-

De molenmaker A. Doornbosch te Adorp.

dd. januari 1970.

get:

Gewijzigde prijzen bsproken met Doornbosch, dd. 25 febr. '70.