


059 61 - 8222



Molenmakerij L. Duijm

9743 KG Groningen Amethiststraat 53 Telefoon 050-775948 Giro 1607641
K.v.K. Groningen no. 43467

059 344 881

Groningen, 6 november 1992.

Mijne Heren,

Hierbij de begroting voor de molen "De Ole Widde" in Ten Boer.

Alle prijzen van de materialen zijn dagprijzen.

Hopende u een goede begroting te hebben gemaakt,

Met vriendelijke groeten,

L.H. Duijm.

Betreft: restauratie molen Ten Boer.

Smeerring: doorsnede 4 meter.

f 6.000,--

=====

Complete kap:

- 2 stuks voeghouten 40 x 40.
- 1 stormbalk.
- 1 penbalk.
- 1 korte spruit.
- 4 stuks spantpoten.
- 2 stuks hanebalken.
- 4 stuks tussen gordingen.
- 1 voorkevelens. 4 stijlen 10 x 10.
- 1 achterkevelens. 4 stijlen 10 x 10.
- 3 stuks achter aanlopers.
- Rietlatten.
- Roostervloer.
- 2 stuks luiken in achterkevelens.
- Betimmering en raampje.
- 1 steenhord.
- Schildplanken.
- Yzerwerk voor de kap.
- 1 windpeluw 40 x 60
- 1 kalf.
- 1 lange spruit.
- 14 stuks uittimmermandjes.
- 2 Stuks timmerstukken.
- 1 dekker 10 x 10, 1 stormmandje.
- 1 dekker 10 x 10.
- 3 stuks stormschild aanlopers.
- 1 smeervloer.
- 2 stuks nokdelen.
- 2 stuks luiken in voorkevelens.
- 1 haard.
- 1 stormschild.
- Hanetree.

Totaal 9 m³ Billinga.

Totaal aantal uren voor het maken
van de kap 450 x f 40

Kapbedekking riet ca 60 m²

f 12.150,--

- 18.000,--

- 6.000,--

f 36.150,--

=====

Kap totaal

Gevlucht:

2 stuks zeilroeden. 22 meter, oudhollands.	f 16.500,--
Wiggen, bezetters, draadeinden enz.	- 2.000,--
Hout 2 m	- 4.000,--
Zeilen 4 stuks WK 77	- 4.500,--
Totaal aantal uren 200 x 40,--	- 8.000,--

Gevlucht totaal

f 34.500,--
=====

Staat met schoren enz:

2 stuks lange schoren 16 x 16, 13 meter.	
2 stuks korte schoren 12 x 16, 8 meter.	
1 staarlbalk 30 x 30, 10 meter.	
1 kruisrad, 16 spaken.	f 5.000,--
Kettingwerk en haken	- 1.500,--
2 m ³ hout	- 4.000,--
Totaal aantal uren 200 x f 40,--	- 4.800,--

Staat totaal

- 15.300,--
=====

Gaande werk:

Bovenas	f 16.500,--
1 halsteen en opstopping en betimmering.	- 1.500,--
1 pensteen.	- 1.000,--
4 stuks vulstukken bovenas.	- 1.500,--
1 bovenwiel met vangstukken.	- 15.000,--
1 bonkelaar.	- 10.000,--
1 vangbalk 30 x 30, lang 3,5 meter.	- 420,--
1 ezel 20 x 20, lang 1,2 meter.	- 180,--
1 vangstok 12 x 16, lang 8 meter.	- 250,--
Yzerwerk en kettingen enz.	- 2.000,--
1 pal.	
1 koningsspil met pal en neuten.	- 5.000,--
1 donsbalk voor de koningsspil.	- 1.500,--
2 stuks luiwielen.	- 6.000,--
1 luias.	
1 luimechanisme.	
1 spoorwiel.	- 10.000,--
1 rondsel.	- 5.000,--
1 steenspil.	- 1.750,--
1 ijzerbalk met neuten.	
1 pashalk met pot.	
2 stuks hangers.	
1 koppel kunsstenen.	- 3.500,--
1 meelring.	
1 kuip.	
2 kuipdeksels.	
1 schuddebak.	
1 kaar.	
2 kaarbomen.	
1 lichte werk.	
1 trapje.	
Yzerwerk voor steen, holspil, rijn, klauw, enz.	
1 steenkraan.	
1 complete meelbak.	

Gaandewerk totaal

f 107.000,--
=====

Omloop:

24 liggers. 10 x 10, 96 meter.
 8 buitensluitingen. 12 x 16, 65 meter.
 8 schoren. 12 x 16, 60 meter.
 16 schrukschoren. 10 x 10, 40 meter.
 8 hoekstijlen. 10 x 10, 10 meter.
 24 tussen stijlen. 5 x 10, 27 meter.
 8 dekkers, 6,5 x 11,5, 80 meter.
 16 tussenlatten, 2,5 x 8, 144 meter.
 8 hoekliggers. 12 x 16, 32 meter.
 Stellingdek. 4,5 cm dik, 5 m.

Totaal 11 m³ hout.
 Totaal 350 x f 40,--

f 16.500,--
- 14.000,--

Omloop totaal

f 30.500,--
=====

Schilderwerk.

f 15.000,--
=====

Bliksemafleider.

f 2.500,--
=====

Transportkosten.

f 10.000,--
=====

Onvoorzien.

f 13.050,--
=====

Tekenwerk + winst. 11%.

f 30.000,--
=====

Aanbiedingsprijs.

f 300.000,--
=====