



WATERSCHAP OLDAMBT

9679 AK Scheemda, Hogeweg 2 — Telefoon 05979-1231

No.: 5160.

Onderwerp: restauratie B.W.O.-
windmolen.

Gedeputeerde staten der provincie
Groningen,

postbus 610,
GRONINGEN.

CORR.NR.	6432	AFD	2
ING. 11 MRT 1981			
KLASS.NR.	-1.853.222	BIJL	1

Bijlage: 1.

Scheemda, 10 maart 1981.

Bijgaand doen wij uw college toekomen een werkomschrijving/
Kostenbegroting voor de restauratie van de Westersche Molen te
Nieuw Scheemda.

Wij verzoeken u te bevorderen dat deze restauratie kan
worden uitgevoerd en gefinancierd op grond van de bepalingen
in de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd.

Gecommitteerden uit het Hoofdbestuur
van het waterschap Oldambt;

J.O. Hendriks, voorzitter.

M. Meuwissen, sekretaris.

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden betreffende de restauratie van de watermolen "Zelden Rust" te Nieuw Scheemda. (molen van de voormalige Westersche Molenpolder)

De werkzaamheden werden opgenomen op 21 november 1978

door de heren:

- dhr. Boer waterschap Oldambt
- dhr. Molema } aannemers
- dhr. Roemeling }
- dhr. Pasveer provinciale waterstaat van Groningen.

De omschrijving omvat de volgende paragrafen:

- par. 1. Kap met toebehoren.
- par. 2. Roeden met toebehoren.
- par. 3. Spoorwiel zolder.
- par. 4. Beg. grond.
- par. 5. Algemeen.

	Omschrijving		materiaal	loon	totaal
1.A	Nieuwe korte schoor 12 x 14 cm lang 700 cm	f	230.--	495.--	730.--
1.B	Voorkeuvelen vernieuwen		100.--	528.--	628.--
1.C	Keer en Weerstijl 16 x 18 cm lang 135 cm		150.--	660.--	810.--
1.D	Hoekmandjes 15 x 12 cm lang 2/140 cm		94.--	560.--	654.--
1.E	Voorkeuvelbalk 20 x 13 cm lang 230 cm		112.--	594.--	706.--
1.F	Rabatdelen voorkeuvelen ± 3 m ²		125.--	660.--	785.--
1.G	Schildstukken 2 x 20 cm lang 2/300 cm		45.--	198.--	243.--
1.H	Spantring gedeeltelijk vernieuwen 9 x 12 cm lang 100 cm		30.--	264.--	292.--
1.K	Kastjes en kruipluiken boven lange spruit maken		95.--	528.--	623.--
1.L	Afdruipegootjes onder lange spruit		10.--	66.--	76.--
1.M	Roosterhout gedeeltelijk herleggen		80.--	264.--	344.--
1.N	Voorpallen 20 x 20 cm lang 2/100 cm		160.--	561.--	721.--
1.O	Voorgevel vogeldicht maken		25.--	264.--	289.--
1.P	Stelpost reparatie windpeluw				3.500.--
1.R	As opnieuw stellen		80.--	561.--	641.--
1.S	Monteren metalen platen onder voeghouten dik 12 mm		150.--	561.--	711.--
	Transporteren				
	Molen goed kruikbaar maken				600.--
	Bout onder de penbalk verwijderen				100.--
	Lopende werk nazien				1.500.--
	Transporteren				13.953.--

nr.	Omschrijving	materiaal	loon	totaal
	Transport			13.953.--
2.A	Wieken stroomlijn verwijderen			990.--
2.B	Oud Hollands model monteren	250.--	3.500.--	3.750.--
2.C	Borden uitstukken	100.--	1.750.--	1.850.--
2.D	Stelpost zelfzwiching			28.000.--
2.E	Stelpost roeden	20.000.--		20.000.--
3.A	2 m ² vloerhout vernieuwen 3,2 cm dik	60.--	561.--	721.--
4.A	5 m ² klinkers herstraten	200.--	1.700.--	1.900.--
4.B	10 m ² klinkers vernieuwen	500.--	3.500.--	4.000.--
5.A	Nieuwe buitendeur afm. 200 cm hoog en 100 cm breed	200.--	512.--	712.--
B	Stelpost bliksembeveiliging			1.000.--
C	Verf- en teerwerk	1.200.--	10.800.--	12.000.--
D	Smidswerk, klein ijzerwerk, krammerijen, enz.			7.000.--
E	Transportkosten, gebruik zwaar materiaal, hulpgereedschappen, verzekeringen, enz.			6.500.--
F	Reis- en verblijfkosten			3.500.--
G	Aannemerstoeslag op materialen 10%			2.399.--
	Totaal			108.275.--
	18% BTW			19.490.--
	onvoorzien en afronding			2.235.--
	Totaal			130.000.--