



Mostert's Meul Kaapstad

# Fa. Th. Bremer & Zonen

## MOLENBOUW

Tel. 05907-1670 of 05909-1221

Postrekening 899790

Bankier: Amro-Bank, Eelde  
banknr. 44.61.85.906,

Onderwerp: de watermolens  
Uw ref.: te Glimmen

Aan het Bestuur van de  
Glimmerpolder  
p/a de heer F.G.Vroom  
Meentweg 1 *Rykstun 77*  
te Glimmen

PATERSWOLDE, 28 maart 1984  
Kamperfoelieweg 27

M.H.

Hierbij doen wij U een prijsopgave toekomen voor de hierna te noemen werkzaamheden.

1.	1 roede voorzien van 44 nieuwe kleppen van watervast multiplex 6mm met nieuwe draailatten en nieuwe roestvrij stalen beugels, 6 nieuwe loop en treklatten en 10 nieuwe heklatten	f 6920,--
2.	Het demonteren en weer monteren van de beide neuzen van 1 roede incl. repareren stelpost	f 1500,--
3.	Stelpost zelfzwichting	f 1000,--
4.	Het aftuigen van 1 roede	f 410,--
		-----
		f 9830,--
	19 % b.t.w.	f 1867,70
		-----
	Totaal	f 11697,70
		**=====

Hopende U hiermee van dienst te zijngeweest,  
tekenen wij

Dunning b.v.v.h. Th.Bremer & zn.  
te Paterswolde



Mostert's Meul Kaapstad

# Dunning B.V.

b/h Fa. Ch. Bremer & Zonen

## MOLENBOUW

Telefoon 05921-59451 of  
05909-1221, 1514  
Postrekening 814798  
Bankier: Amro-Bank, Eelde  
banknr. 44.61.85.906,  
K.v.K. nr. 31606

Aan het Bestuur van het Waterschap  
"Gorecht"  
Hereweg 103  
9721 AA Groningen

Onderwerp: watermolen  
Uw ref.: "t Wit Molentje"  
te Glimmen

ingekomen  
  
11 JULI 1990  
  
nr.

9497 PH DONDEREN,  
Norgerweg 210

9 juli 1990

M.H.

Hierbij doen wij U een prijsopgave toekomen voor de hierna te noemen werkzaamheden.

	<u>Materiaal</u>	<u>Lonen</u>	<u>Totaal</u>
1. Leveren en aanbrengen van een bilinga nieuwe staart 30x30 cm lang 10,00 ml, een nieuwe bilinga korte spruit 25x25 cm lang 6,50ml met opbouw en een nieuwe bilinga lange spruit 27x27 cm lang 11,00ml. 196 manuren à f 49,-- =	f 4550,--	f 9604,--	f 4550,-- f 9604,--
2. Aanbrengen van 2 aanwezige korte schoren 24 manuren à f 49,-- =		f 1176,--	f 1176,--
3. 1 nieuw bilinga kozijn met deur 24 manuren à f 49,-- =	f 240,--	f 1176,--	f 240,-- f 1176,--
4. 1 nieuw luik in het voorschild 12 manuren à f 49,-- =	f 55,--	f 588,--	f 55,-- f 588,--
5. stepost reparatie aan stroomlijnneuzen			f 2000,--
6. Schilderen van het gehele wiekenkruis m.u.v. de voorzijde van de roeden waarop de stroomlijnneuzen zijn bevestigd. 176 manuren à f 49,-- =	f 1200,--	f 8624,--	f 1200,-- f 8624,--
7. Stelpost de kap doorspijkeren en eventueel uitstukken.			f 2000,--
8. 2e laag van het gehele achtkant afhalen, 1e laag van het achtkant in de creosootolie zetten en een nieuwe 2e laag staand aanbrengen van vuren g.g.geimpregneerd. 144 manuren à f 49,-- =	f 3800,--	f 7056,--	f 3800,-- f 7056,--
9. Schilderen van het achtkant 3x de kap 2x incl. het voorschild. 72 manuren à f 49,-- =	f 650,--	f 3528,--	f 650,-- f 3528,--
10. Transport, kraan en agregaat			f 4000,--
Eventueel uitvoeren in 1991 i.v.m. te drukke werkzaamheden nu.	18½% b.t.w.		f 50247,-- f 9295,69
Totaal			f 59542,69

Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest, tekenen wij

Dunning - Bremer b.v.  
te Donderen