

Gespecificeerde omschrijving voor het uitvoeren van de restauratie werkzaamheden aan de ronde, stenen stellingmolen "De Zwaluw" te Nieuwe Pekela, eigendom van de heer E.D. Pot, opgenomen door J.G. Buijs, assistent-technisch adviseur van de Vereniging "De Hollandsche Molen", Amsterdam, op 23 januari 1969.

Per.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	Achterkeuvelens. Te vernieuwen in eikenhout: de keuvelensbalk zw. 10 x 12 cm, lang 2,40 m. 4 st. stijltjes zw. 10 x 12 cm, lang 1,20 m. De omtimmering te vernieuwen in eerste soort vurenhout dik 2,2 cm. Herstel van het achterschild.	80,-	250,-	330,-
2.	Voorkeuvelens. a. Te vernieuwen van eikenhout, de windpeluw, hoog 35 cm, breed 40 cm, lang 2,90 m. Het steenbord van eiken dik 4,5 cm. b. Van eerste soort vurenhout dik 2,2 cm de weerluiken en de omtimmering te vernieuwen.	255,-	600,-	855,-
3.	Kruiwerk. De molen kruit met de voeghouten over de smeerring, door slijtage lopen de keerklossen over het muurwerk, deze te vernieuwen in eikenhout zw. 25 x 7 cm, 2 st. lang 2,80 m.	60,-	100,-	160,-
4.	Nieuwe ladder naar kapzolder bomen zw. 5 x 7 cm, lang 2,50 m. 8 treden zw. 2,5 x 5 cm, lang 0,50 m. Alles van eerste soort vurenhout.	20,-	50,-	70,-
5.	De spoorwielzolder. a. Aan te brengen een nieuw vloertje groot 2 m ² . van eerste soort geschaafd en geploegd vurenhout zw. 3,2 x 17 cm. b. Uitsporen en zuiver op steek zetten van het gangwerk. Kruiwerk heeft kamoverbrenging, dit zuiver afstellen.	28,-	50,- 250,-	78,- 250,-
6.	De steenzolder. a. Te vernieuwen van eerste soort vurenhout de trap naar de spoorwielzolder, samengesteld uit 2 bomen zw. 5 x 15 cm, lang 2,75 m. 12 st. treden zw. 3,5 x 18 cm, lang 0,50 m.	40,-	70,-	110,-
7.	De stellingzolder. a. De stellingvloer waterpas stellen. Aan te brengen van eikenhout 6 st. consoles zw. 25 x 15 cm, lang 1,25 m, met 2 st. doorgaande 3/8" bouten aan de balken te bevestigen. Aan de ronde balken een vlak stuk te hakken.	200,-	300,-	500,-
	Transporteren	683,-	1670,-	2353,-

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal.
	Transport	683,--	1670,--	2353,--
	b. Te vernieuwen in grenenhout 1 st. balk zw. 15 x 20 cm, lang 3,75 m.	80,--	50,--	130,--
	c. Aan te brengen een nieuwe vloer van eerste soort geschaafd en geploegd vurenhout zw. 3,2 x 17 cm, te rekenen op 25 m ² . Te plaatsen van vurenhout een trap naar de steenzolder samengesteld uit bomen zw. 5 x 15 cm, lang 2,40 m. 10 st. treden zw. 3,5 x 18 cm, lang 0,50 m.	385,--	420,--	805,--
8.	De stelling. Aan te brengen een geheel nieuwe stelling naar Gronings model, van eikenhout als volgt samengesteld: 8 st. schoren zw. 12 x 18 cm, lang plm, 5,25 m. 16 st. schrankchoortjes zw. 10 x 10 cm, lang 2,50 m. 8 st. buitensluitings zw. 12 x 16 cm, lang 4,25 m. 8 st. hoekliggers zw. 10 x 15 cm, lang 3,65 m. 16 st. stellingliggers zw. 10 x 10 cm, lang 3,50 m. 8 st. hoekbalusters zw. 10 x 10 cm, lang 1,20 m. met pen aan hoekliggers bevestigd. 16 st. tussenbalusters zw. 7 x 10 cm, lang 0,90 m. Van grenenhout: 8 st. dekkers zw. 4 x 12 cm lang 5,60 m aan de bovenzijde naar beide kanten afgeschuind. 16 st. tussenregels zw. 2,2 x 8,5 cm, lang 4,60 m. Het stellingdek van eerste soort vurenhouten delen zw. 3,2 x 20 cm. 10 st. per vak de langste 4,35 m. de kortste 2,50 m. Voor het aanbrengen stroken rubberoid op de liggers aan te brengen.	2872,--	4500,--	7372,--
9.	De staart. Aan de staartbalk een eiken laseinde te zetten zw. 26 x 32 cm, lang 2,50 m. Kruiwier weer aanbrengen. Een 1/2" bout door de korte schoren te plaatsen.	100,--	250,--	350,--
10.	Het wiekenkruis. a. De roeden lasnemen in de assekop doorschieten ontroesten, inspecteren, meniën en weer steken met bijlevering van de benodigde droge eikenhouten wiggen. b. Voor het nazien van de hekken en half stroomlijneus, het afstellen en smeren van de remkleppen in de stroomlijning een stelpost op te nemen groot f 1.500,--.	25,--	500,--	525,--
	Transporteren	4085,--	7390,--	12975,--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transport	4085,--	7390,--	12975,--
11.	2e zoldervloer. a. Te vernieuwen in grenenhout 1 st. moerbalk zw. 20 x 25 cm, lang 5,25 m. 1 st. console van eikenhout zw. 20 x 15 cm, lang 1,25 m. b. Aan te brengen van vurenhout 8 st. kinderbinten zw. 8 x 18 cm, langste 6,25 m. c. Van eerste soort vurenhouten geschaafde en geploegde delen zw. 3,2 x 17 cm de zoldervloer te rekenen op 36 m ² . Plaatsen van een trap naar de stellingzolder samengesteld uit vurenhouten bomen zw. 5 x 15 cm, lang 3,50 m. 15 st. treden zw. 3,5 x 18 cm, lang 0,60 m. d. Losnemen en weer zuiver opstellen van drijfwerken.	170,-- 250,--	180,-- 250,--	350,-- 500,--
		545,--	580,--	1125,--
		stelpost		1000,--
12.	1e zolder. a. Aan te brengen van vurenhout de trap naar de 2e zolder samengesteld uit 2 bomen zw. 5 x 15 cm, lang 2,75 m. 10 st. treden zw. 3,5 x 18 cm, lang 0,60 m. Eveneens van vurenhout de trap naar de 1e zolder trapbomen zw. 5 x 15 cm, lang 3,25 m. 13 treden zw. 3,5 x 18 cm, lang 0,60 m. b. Aan te brengen 1 st. onderslagbalk INP 22, lang 6,00 m. Van vurenhout 8 st. vloerbalken zw. 8 x 18 cm, lang 6,00 m. c. Aan te brengen van eerste soort vurenhouten geschaafde en geploegde delen zw. 3,2 x 17 cm de vloer, te rekenen op 36 m ² . d. Losnemen van de drijfwerken en deze weer zuiver op te stellen.	90,-- 500,-- 504,--	160,-- 525,-- 500,--	250,-- 1025,-- 1004,--
		stelpost		500,--
13.	De bliksemafleider. Voor het doormeten van de bliksemafleider, het op koperen zadels zetten van de ringleiding en het aanbrengen van een nieuw losneembaar koppelstuk op de roede een stelpost op te nemen groot f 500,--.			500,--
14.	Schilder- en teerwerk. De gehele molen te schilderen in de voor de streek geëigende kleuren in een verfsoort ter goedkeuring van de directie b.v. Obolium of gelijkwaardig. Nieuw houtwerk 3-maal dekkend te behandelen, oud werk 2-maal dekkend te behandelen. Losse stukken en bladders eerst afkrabben en vóór gronden. Teerwerk 2-maal dekkend uit te voeren met bruine teer.	750,--	1750,--	2500,--
	Transporteren	6894,--	11335,--	21729,--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transport	6 894,-	11 335,-	21 729,-
15.	Kapbedekking. De gehele kap te bedekken met 2 lagen rubberoid de bovenste laag met ingewalste leislag. De naden te plakken. Te rekenen op totaal 140 m ² .	280,-	800,-	1 080,-
16.	IJzerwerk en kramerijen. Leveren en aanbrengen van al de benodigde ijzer- en smeedwerken, bouten, spijkers enz. 8 st. stellingankers.	1 500,-		1 500,-
17.	Vervoer van materialen en hulpmateriaal en gebruik van deze.			1 500,-
18.	Reis- en verblijfkosten.			1 000,-
19.	Winst op materiaal 15 %			1 301,-
	Totaal			28 110,-
20.	B.T.W. 12 %			3 373,-
21.	Voor het uitvoeren van onvoorziene werkzaamheden een stelpost op te nemen groot f 1.500,--.			1 500,-
	Totale aanneemsom			32 983,-
<p>Zegge: <i>Amer en dertig duizend negen honderd drie en tachtig gulden.</i></p> <p>Opgemaakt door: <i>J. D. Medendorp</i></p> <p>Molenmaker(s) te: <i>Zuid-Laren</i></p> <p>Datum: <i>14. nov. 19.69</i></p> <p>De aannemer: <i>W. S. J. D. Medendorp</i></p>				
<p>Al de afkomende materialen verblijven om niet aan de aannemer en moeten voor het einde van de werkzaamheden van het werkterrein zijn afgevoerd.</p> <p>De betaling zal geschieden in termijnen op door de directie af te geven certificaten, als volgt:</p> <p>1e termijn groot 30% 14 dagen na de aanvang van het werk en als al de materialen zijn aangevoerd.</p> <p>3 termijnen van 20% naar gelang de vordering van de werkzaamheden en een 5e termijn groot 10% 3 maanden na de eerste oplevering.</p>				