

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De ondergetekende(n) *M. Gh.*  
.....  
..... *Aannemer* .....

wonende (gevestigd) te *St. Janskerke* .....

verbintd zich (verbinden zich als hoofdelijke schuldenaren)  
tot aanneming van *aanbrenging van gedrukte en de afdrukken* .....

overeenkomstig het bestek en de nota van inlichtingen, voor de som van  
*een en veertig duizend vier honderd acht en twintig gld.* .....

Gedaan te *St. Janskerke* ....., *22. mei* ....., 197*0*

De inschrijver(s):

*M. Gh.*  
.....

*Bij deze prijs op gave mijn zij er van uitgegaan dat de stelling  
wordt om de molens in roelandsje staat is dat wij concluderend  
vinden en er stipes op kunnen plaatsen.*

*M. Gh.*

Beknopte werksomschrijving voor het herstel en inboetwerk en het verder optrekken van de ommetseling aan de ronde, stenen stellingmolen "De Zwaluw" te Nieuwe Pekela, eigendom van de heer E.D. Pot.

| Par. | Omschrijving   | Materiaal                               | Loon                                   | Totaal   |
|------|--|---|--|--|
| 1.   | <p>Timmerwerk.</p> <p>a. Leveren en plaatsen 2 st. stellingdeuren met kozijn. De kozijnen samengesteld uit grenenhouten stijlen en getoogde bovendorpel zw. 9 x 14 cm, onderdorpel van eikenhout zw. 6 x 17 cm. dagmaat 1,75 x 0,92 m. De stijlen met 3 st. kozijnankers aan het muurwerk te verbinden.</p> <p>b. De stellingdeuren uit te voeren als dubbele opgeklampte deurtjes van eerste soort vurenhouten klampen zw. 3 x 15 cm. spiegelklampen zw. 3 x 9 cm, beschot geschaafd en geploegd dik 1,8 cm. De deurtjes af te hangen aan 2 st. duimhengen, als sluiting een eiken sluitboom zw. 2,5 x 5 cm.</p> <p>c. Te leveren en plaatsen van nieuwe houten getoogde ramen totaal 16 st. afm. hoog 75 cm en breed 57 cm., samengesteld van grenenhouten stijlen en dorpels zw. 4 x 7 cm, vorm als bestaand. De ramen te beglazen met dubbeldik vensterglas. De voeg tussen raamhout en metselwerk dicht te zetten met een elastische kitvoeg.</p> | <p>494,80</p> <p>390,60</p> <p>24.—</p> | <p>605.—</p> <p>2340.—</p> <p>24.—</p> | <p>1095,80</p> <p>2730,60</p> <p>196.—</p> <p>24.—</p> |
| 2.   | <p>Metsel- en voegwerk.</p> <p>a. Het metselwerk uit te voeren in een steensoort welke in vorm, kleur en afmeting gelijk is aan die van de onderbouw. De lagen naar buiten uitwaterend te metselen in een metselmortel M 3, van 2,5 zand, 1 poeder-kalk en 1/4 cement. Het losse stuk boven de stelling af te breken. De teerlaag afkappen. Om de 6 lagen het werk een 1/2 steen diep in het oude werk in te kassen. De ruimte tussen oud- en nieuwwerk te vullen met dezelfde specie als waar in gemetseld. In de raam- en deuropeningen gemetselde togen te maken en de onderdorpels als rollagen uit te voeren. Onder de kuip eveneens een rollaag aanbrengen.</p> <p>b. In de onderbouw enkele scheuren uithakken en weer in te boeten. Inboetwerk en aanwerken van de consoles en nieuwe balken.</p> <p>c. Na het gereedkomen van het metselwerk het geheel plat-vol te voegen in dezelfde specie als waarin gemetseld.</p>                       | <p>4813.—</p> <p>5726,40</p>            | <p>23650,20</p> <p>26603,20</p>        | <p>28471,20</p> <p>32525,60</p>                        |

| Par.  | Omschrijving             | Materiaal | Loon     | Totaal              |
|---|--------------------------|-----------|----------|---------------------|
| 3.  | Transport<br>B.T.W. 12 % | 5726,40   | 26603,20 | 32525,60<br>3903,07 |
| Totale aanneemsom   |                          |           |          | 36428,67            |
| <p>Zegge: <i>weerdig den ind. van pondus alle huish. gld. 1/100 s.</i></p> <p>Opgemaakt door: <i>W. Gh.</i></p> <p>Aannemer(s) te: <i>St. ienve. P. h. t. T. i. h. a. a. l. 25.</i></p> <p>Datum: <i>22. mei. 1974.</i></p> <p>De aannemer: <i>W. Gh.</i></p> |                          |           |          |                     |
| <p>Na het gereedkomen van de werkzaamheden moet het werkterrein bezemschoon worden opgeleverd en de beschadigingen aan de onder gelegen dakbedekking ontstaan door vallend puin zijn hersteld.</p>  |                          |           |          |                     |
| <p>"De Hollandsche Molen"<br/>Reguliersgracht 9,<br/>Amsterdam-C.<br/>7 februari 1969.</p>  |                          |           |          |                     |