

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de ronde stenen stellingkorenmolens "De Zwaluw" te Nieuwe Pekela.

Opgenomen d.d. 10 maart 1971 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in samenwerking met Roemeling, molenmaker te Scheemda.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	De korte spruit vernieuwen in eikenhout zw. 25x25cm., lang 6m.	300,-	550,-	850,-
2.	Het achterkeuvelens vernieuwen bestaande uit de keuvelensbalk zw. 10x14 cm., lang 2,40m. 4 stijltjes zw. 10x12cm., lang 1,20m 2 opgeklampte zetluiken en boven de staart een eikenhouten raampje met passende glasverdeling. Voor belegstukken ± 8m. 2,2x15cm.	150,-	400,-	550,-
3.	2 Hoekkepers zw. 8x10cm., lang 2,20m. kapbeplanking op het achterschild vernieuwen, te rekenen op ± 3m ² , gesch. en gepl. vuren hout 2,2mm dik.	70,-	200,-	270,-
4.	Windpeluw vernieuwen in eikenhout, zw. 40x40cm., lang 2,90m.	300,-	500,-	800,-
5.	Het voorkeuvelens vernieuwen bestaande uit: keer- en weerstijl zw. 18x20cm., lang 1,15m. keuvelensbalk 12x15cm., lang 2m. 2 hoekstijltjes zw. 10x12cm., lang 1,20m. 2 schildstukken 3x30cm., lang 1,50m. 2 opgeklampte zetluiken van gesch. en gepl. vuren hout. asonderstopping en asontimmering steenbord 5x80x100cm., (eikenhout)	250,-	300,-	550,-
6.	2 hoekkepers zw. 8x10cm., lang ± 1,60m voorschild beplanken met gesch. en gepl. vuren hout, oppervl. ± 3m ² .	60,-	200,-	260,-
7.	De lange spruit vernieuwen in eikenhout, zw. 30x30cm., lang ± 12m. Onder de lange spruit uitdruipgoten aanbrengen en er boven uitkruipluiken.	1080,-	1000,-	2080,-
8.	De strijklossen onder de voeghouten verlagen zodat ze vrij van het muurwerk kunnen kruien. transporteren			5440,-

Par. 2.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	transport			5440,-
	2 stuks vernieuwen zw. 7x25cm., lang 2,80m.	84,-	300,-	384,-
9.	Te vernieuwen de ladder naar kapzolder, lang 2,80m. trapbomen 5x7cm., 8 treden zw. 2,5x6 cm., lang 45cm., trap naar de luizolder, lang 2,75, trapbomen 5x15cm., 12 treden zw. 3,5x18cm., lang 50cm. In dezelfde houtzwaarte: de trap naar de steenzolder, lengte 2,40m. De trap naar de stellingzolder 3,50m. lang, breed 60cm., de trap naar de 2e zolder lang 2,75m breed 60cm., de trap naar de 1e zolder lang 3,25m. breed 60cm.	307,-	600,-	907,-
10.	De vloeren van de zolders gedeeltelijk of geheel vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout zw. 30x170mm., kapzolder ± 10m ² , luizolder ± 2m ² . stellingzolder ± 25m ² 2e zolder ± 30m ² 1e zolder ± 36m ² In de vloer van de stellingzolder, 2e en 1e zolder luiluiken aanbrengen. De luikokers wegbreken.	1395,-	1500,-	2895,-
11.	De stelling geheel vernieuwen in eikenhout bestaande uit: 8 hoekschoren zw. 12x17cm., lang ± 5,20m. 16 schrankchoortjes zw. 10x10cm., lang 2,50m. 8 buitensluitings zw. 12x15cm., lang 4,25m 8 hoekleggers zw. 10x12cm., lang 3,65m. 16 tussenleggers zw. 10x10cm., lang 3,50m 8 hoekballusters zw. 10x10cm., lang 11cm., met pen- en gatverbinding aan de hoekleggers verbinden. 8 afdekregels zw. 5x12cm., lang 5,60m, aan de bovenkant naar beide kanten afgeschuind. 16 stuks tussenregels zw. 2,5x10cm., lang 4,60m. Voor het stellingdek 10 delen per vak in oplopende lengte, 8 van 2,70m, 8 van 2,90m, 8 van 3,10m. 8 van 3,30m, 8 van 3,50m, 8 van 3,70m, 8 van 3,90m, 8 van 4,10m, 8 van 4,30m, 8 van 4,50m. Voor het aanbrengen al het stellinghout rondom carbolineren en over de buitensluiting en leggers een strook rubberoid aanbrengen.	3825,-	5000,-	8825,-
	transporteren			1845,-

Par.	3.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
		transport			10451,-
12.		De staart vernieuwen in eikenhout zw. 26x32cm., lang ± 10,5m. aan de bovenkant 22x26 cm. De kruilier weer aanbrengen.	825,-	800,-	1625,-
13.		De roeden doorhalen ontroesten en teren. en opnieuw opwiggen met droge eikenhouten wiggen en keerklossen.	100,-	1000,-	1100,-
14.		Voor het repareren, het afstellen en smeren van de remkleppen in de stroomleiding en voor het vernieuwen van enkele hekken en zoomlatten een stel-post op te nemen			2.500,--
15.		Onder de 2e vernieuwen in eikenhout, 1 moerbalk zw. 20x25cm., lang 5,25m. 1 sleutelstuk aanbrengen zw. 15x20cm, lang 1,25m. 8 kinderbintjes zw. 8x18cm., lang 6,25m.	900,-	1500,-	2400,-
16.		Verwijderen van overtollige jukken en drijfwerk. De kop van de jacobbladder repareren. Motor met snarenschijf opstellen aan de jacobbladder. (Motor, snarenschijf, poelies, snaren enz. worden door molenaar E.Pot beschikbaar gesteld.)			2500,-
17.		Onder de 1e zolderbalklaag 8 sleutelstukken aanbrengen zw. 20x25cm., lang 5,25m.	1500,-	1500,-	3000,-
18.		De kap dekken met rubberoid, in dubbele dekking. De naden plakken. Bestrijken met teervrije bitumen. 2x kapoppervlak ± 90m ² . Verf en teerwerk, waaronder het creosoteren van het stellinghout, hekken en zoomlatten, De roeden teren met koolteer. Het overige verfwerk ontdoen van losse bladders. 1x gronden en 1x aflakken, in kleuren welke in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ter plaatse zal worden besproken.	1500,-	6000,-	7500,-
19		<i>Stelpost voor drooghout.</i> transporteren			2500,-
					<u>41576,-</u>

Par. 4. Omschrijving Materiaal Loon Totaal

Par. 4.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
				41576,-
20	Reis en verblijfkosten molenmakers			3000,-
26	Transport, gebruik zwaar materiaal, verz. enz.			2500,-
22	Stelpost smidswerk klein ijzerwerk, krammerijen enz.			1000,-
23	Stelpost bliksembeveiliging			1000,-
	totaal			49076,-
	B.T.W. 14%			6870,-
	Winst op Materiaal 15%			2508,-
	Post onvoorzien + afronding			3000,-
	totaal			61454,-
				<u>546,-</u>
				f 62000,-

Transport

afronding
totaal

Aanvullende bepalingen behorende bij de lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de Korenmolen "De Zwaluw" te Nieuwe Pekela

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

1. De aannemer doet zijn prijs gestand gedurende . 2. . maanden na dagtekening. Daarna zullen de eventueel optredende loon- en materiaalprijsstijgingen worden doorberekend tot de datum vermeld op de kennisgeving welke bij aanvang van de restauratie aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dient te worden ingezonden.
2. De betaling geschiedt in termijnen groot f 10000,- +btm afhankelijk van de vordering van het werk en in overleg met de opdrachtgever en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De eerste termijn dient te worden voldaan, zodra met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.
3. De afkomende materialen worden, voor zover het opnieuw gebruiken hiervan niet wordt voorgeschreven, om niet het eigendom van de aannemer, en worden door deze voor de oplevering van het werk afgevoerd.
4. De molen en molenwerf worden bezemschoon en de molen geheel bedrijfsvaardig opgeleverd.
5. Voor de bliksemafleidersinstallatie zal, in overleg met de heer W. Vermeer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, offerte worden gevraagd bij een of meer terzake gespecialiseerde bedrijven. Afschriften van deze gedetailleerd omschreven offerten worden aan voornoemde heer W. Vermeer ter goedkeuring toegezonden. Aanleg van de installatie geschiedt slechts na toestemming van de heer W. Vermeer. De bliksemafleidersinstallatie dient ten genoegen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te worden opgeleverd.

.Scheemda ,

d.d. 9.6.27

de aannemer.

Roemelung a Molema.