

OMSCHRIJVING VAN UIT TE VOEREN  
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

betreffende de restauratie van  
de molen te Wetsinge.

De werkzaamheden werden opgenomen d.d. 8 - 12 - 176  
door J.A. Heijdra van de Rijksdienst  
voor de Monumentenzorg, in samenwerking met

Begroot door molenmaker/aannemer:

d.d.

De omschrijving omvat de volgende paragrafen:

- par. 1. algemene bepalingen en voorschriften
- par. 2. de kap
- par. 3. het wickenkruis
- par. 4. het achtkant
- par. 5. de stelling
- par. 6. het staartwerk
- par. 7. diversen
- par. 8. algemene kosten

*Zien 19-1-81*

par. 1

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN

Op dit werk zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen, de  
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN  
voor restauratiewerkzaamheden aan molens.

De termijnen en bedragen zoals genoemd in de par. 1a. 1, 1a.2 en 1a.7 worden voor dit werk als volgt vastgesteld:

- par. 1a.1           .....1.1.....maanden.
- par. 1a.2           f .....33..... per uur
- par. 1a.7           f ....25000,- (termijnbetalingen)

Wijzigingen:

par. 1a.2: In tegenstelling tot het in par. 1a.2 gestelde kan een specificatie van het schrijffloon bij het indienen van de prijsopgave achterwege blijven.

Wel dient deze specificatie, eventueel op nader verzoek, alsnog te worden verstrekt.

De kosten welke onder de post "algemene en bedrijfskosten" vallen en betrekking hebben op het opstellen van de begrotingslijsten enz. dienen niet in het uurloon te worden doorberekend.

OMSCHRIJVING

eenheids prijzen	matriciaal werken	totaal	stelposten
---------------------	----------------------	--------	------------

TRANSPORT:

De kap.

- a. 2 voorhouten vernieuwen, zw. aan de voorkant 36 x 40 cm., achter 30 x 34 cm., lang 5,60 m. De bestaande keerstukken weer aanbrengen.
- b. De sprantring vernieuwen zw. 10 x 12 cm. totaal ± 12 m.
- c. Roosterhouten 2 maal 7 stuks, zw. 11 x 14 cm. totaal ± 16 m<sup>1</sup>.
- d. De lange spruit lang 10 m., zw. 2° x 30 cm. boven de spruit uitkruipluiken en onder de spruit uitdruipgoten aanbrengen. De spruiteinden afdekken met loderiet en aluminium.
- e. Onder het windpeluw 3 kalven vernieuwen zw. 25 x 36 cm., lang 1,75 m
- f. Stelpost voor een stormbalk.
- g. Het voorkeuvelens vernieuwen: 2 hoekstijltjes zw. 10 x 12 cm., lang 1,35 m., keer en weerstijl zw. 14 x 18 cm., lang 1,30 m., bovenbalk zw. 10 x 15 cm., lang 2 m., 2 opgeklampte zetluiken van gesch. en gepl. redwood, 2 schildstukken zw. 3 x 35 cm., lang ± 2 m., asonderstopping en asontimmering 2 hoekkepers en 1 middenregel zw. 10 x 10 cm., lang 1,50 m.
- h. Stelpost korte spruit.
- i. 2 voorgordingen zw. 8 x 10 cm., lang 1 m.  
2 achtergordingen zw. 8 x 10 cm., lang ± 1,70 m.  
4 middengordingen zw. 9 x 10 cm., lang 2,50 m.
- j. De kap opnieuw beplanken langste lengte ± 4 m. breedte 6 m. per kant.
- k. Vernieuwen roosterblinden en smeervloer de molen voreldicht maken.
- l. Kapzoldervloer vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout zw. 3,2 x 17 cm. Oppervl. = 1 16 m<sup>2</sup>.

1650 m <sup>3</sup>	2442		2442
1200	146		146
1200	296		296
1400	1479		1479
1200	567		567
			650
	297		297
			3000
1400	315		315
28 m <sup>2</sup>	1450		1450
	220	481	25993
	460	25	1285
	24072	806	24878

OMSCHRIJVING

TRANSPORT:

e. prijs, mate, wem, totaal, stelp

Het wiekenkruis.

De roeden strijken, opnieuw steken, opwigen met droge wiggen en keerklossen, de wiggen borgen met spitijzers.

Stelpost reparatie roeden of vernieuwen.

De roeden ophekken volgens het bekende jaloeziesysteem 80 kleppen 120 cm. lang, breed 35 cm. draadlatten 4 x 6,5 cm. per eind 2 remkleppen in het achterbord 65 cm. breed, lang 1,30 m. de draadlatten daarvan zijn 5 x 6,5 cm. per eind 13 heklaten zw. 4,5 x 7 cm., lang 2 m. loop en treklatten zw. 4 x 5 cm., lang 3,25 m.

Stelpost reparatie aan ijzerwerk van het jaloeziesysteem.

leveren van een roeketting met 2 goede haken.

Het achtkant.

8 achtkantstijlen aanlassen, zw. 30 x 30 cm., lang ± 5 m. *//////*

1 schegge op een achtkantstijl zetten zw. 20 x 30 cm., lang 3 m., op een scheg van 2 m. lang.

6 uitbreekmandtjes zw. 10 x 14 cm., lang ± 70 cm.

8 misplanken zw. 5 x 25 cm., lang 3,40 m.

8 ramen met dekkisten, buitenwerkse maat 52 x 84 cm., de ramen verdeeld in 4 ruitjes.

voor het afnemen en weer aanbrengen van een groot gedeelte van het potdekselwerk om de achtkantstijlen te kunnen repareren.

*nu is alles voor, voor 1,20 m of boven 2,2 x 20 cm x 150 m<sup>2</sup>*  
Stelpost vernieuwen van een aantal kruisen, welke achter de binnenbeplanking niet te zien zijn.

e. prijs	mate	wem	totaal	stelp
49972		806	345707	3650
420		132	4946	
1160m <sup>3</sup>	3500	381	16083	14000
				6500
195		10	525	
1600m <sup>3</sup>	2160	221	9453	
	410	54	2192	
1200m <sup>3</sup>	91	14	533	
	448	12	844	
	410	56	2258	
3300		264	12012	
				2500
20006		1050	83236	2100

OMSCHRIJVING

ET make men totaal stelpost

TRANSPORT:

- a. Afbouwen van een afdeklaag redwood beplankingen zw. 2,5 x 25 cm. oppervl. ± 150 m<sup>2</sup>. De langste lengte = 7,40 m.
- i. Stelpost reparatie aan de sierlijst.
- j. 2 stel stellingdeuren per stel 95 x 195 m. dagmaat in opgeklampte uitvoering, van gesch. en gepl. breede redwood delen aanklampen en belegstukken een oriëfkant schaven.
- De stelling.
- a. De stelling geheel vernieuwen in eikenhout.
  - 8 hoekleggers zw. 10 x 12 cm., lang 3,5 m.
  - 24 tussenleggers zw. 10 x 12 cm., lang ± 3,40 m.
  - 8 buitensluitings zw. 12 x 17 cm., lang 8,80 m.
  - 8 afdekregels zw. 5 x 12 en lang 6,5 m.
  - 8 stallingeschoren zw. 12 x 15 cm., lang 4,5 m.
  - 16 steekschoortjes zw. 8 x 8 cm., lang ± 2 m.
  - 8 hoekballusters zw. 10 x 12 cm., lang ± 1 m.
  - 24 tussenballusters zw. 10 x 10 cm., lang ± 90 cm.
  - stelligedelen zw. 4 x 24 cm., 8 stuks van 5,40 m., 8 st. 3,40 m., 8 st. 3,60 m., 8 st. 3,80 m., 8 st. 4 m., 8 st. 4,20 m., 8 st. 4,40 m., 8 st. 4,60 m., 8 st. 4,80 m., 8 st. 5 m., 8 st. 5,20 m., 8 binnensluitings zw. 12 x 14 cm., lang 3,20 m.
- b. Tussen de stellingleggers en de beplanking, over de binnen- en buitensluitingen loderiet aanbrengen.
- Het staartwerk.
- a. korte schoren vernieuwen te zagen uit de oude lange schoren.
- b. lange schoren zw. 18 x 18 cm., lang ± 12 m.
- c. Stelpost vernieuwen staartbalk.
- d. Nieuwe krui- en bezetketting leveren met goede stellinghaken.

16 tussen regels 2,5 x 10 cm 6 cm

84. 5,60 m.

	ET	make	men	totaal	stelpost
		18.086,	1950	83.236,	31.650,-
		5700	192	12.036,	
					1.400
		270	20	930	
	1300m <sup>3</sup>	11800	420	25660,-	
			400		
	1500m <sup>3</sup>	1167			
		1420	166	8465	
		435	10	765	

OMSCHRIJVING

TRANSPORT:

2.

Diversen.

a.

De trap vanaf de stellingzolder naar omhoog vernieuwen lang 3,40 m. trapbomen zw. 6 x 18 cm., treden 3 x 18 cm., lang 60 cm.

b.

Op de 2de zolder de luiluiken repareren.

c.

Op de eerste zolder een stel halve deurtjes vernieuwen zoals de stellingdeurtjes.

d.

De baard vernieuwen volgens het originele model.

e.

Een stel inrijdeuren vernieuwen in gesch. en gepl. redwood. In opgeklampte uitvoering, breede delen op brede klampen aan de klampen en spiegelstukken een oriëf kant schaven.

f.

Stelpost bliksembeveiliging.

g.

Verf- en teerwerk.

h.

Stelpost metselwerk.

EP	matr.	uren	Aantal	Stposten
	40078	2758	131092	33050
"	155	11	518	
"	60	4	192	
"	125	11	488	
"	145	26	673	
"	275	33	1364	
				2500
				10000
				8000
	40838	2833	13432	53550

OMSCHRIJVING

Matr. wren Actual sports

		TRANSPORT:		
c.	<u>Algemene kosten.</u>		f 40.078,27	2758
a.	Stelpost ijzerwerk, smidswerk, hang- en sluitwerk, krammerijen.		f 131.092,27	33050
b.	Reis- en verblijfkosten.			4000
c.	Transportkosten, gebruik zwaar materiaal hulpgereedschappen, verzekering etc. WA x CAR			1600
d.	Aannemerstoelage op materiaal 10 %.			9500
		TOTAAL	f 40.078,27	2758
		OMZETBELASTING (B.T.W)	4000	
			f 44.076	131092,27
e.	Post onvoorzien groot % + afronding eindbedrag.			f 46.150
		TOTAAL		

Materialen incl 10% f 44.076, =

wren 2758 x f 33 " 91.058, =

Totaal zuiver matrix loan f 131.092, =

Stelposten " 46.150, =

f 312.346, =

f 56.246,80

---

f 368.652,80

f 11.347,20

---

f 380.000,00

Aldus opgemaakt te de aannemer:

Spoor baan 12

Gen Adorps 19-1-81

door A. Doornbosch (sk)

get. [Signature]

O.M. onvoorzien Totaal