

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de achtkante stelling korenmolen "Ceres" re Spijk Gem. Bierum. Opgenomen dd. 12-11-1970 in samenwerking met A.Roemeling en C.Molema, molenmakers te Scheemda.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	De oude buiten roe strijken, de nieuwe roe steken opwiggen met droge eikenhouten wiggen en keerklossen.	100,-	900,-	1000,-
2.	De binnenroe doorhalen ontroesten teren en opnieuw opwiggen met droge eiken houten wiggen en keerklossen, alle wiggen borgen met spitijzers.	50,-	450,-	500,-
3.	Leveren van een nieuwe plaatstalen roe zwaar 32 x 37 cm, lang 21 m.			3600,-
4.	Stelpost voor het opnieuw ophekken of repareren van het kleppenwerk van de buitenroe.	1000,-	3500,-	4500,-
5.	Het windpeluw vernieuwen in eikenhout zw. 45 x 50 cm lang 3 m. Keer en weerstyl zw. 18 x 18 cm. Steenbord en asontimmering en asonderstopping vernieuwen.	500,-	1000,-	1500,-
6.	Het wolfeind boven de keuvelensbalk vernieuwen 2 hoekkepertjes en 1 middenstijltje totaal ± 5 m zw. 7 x 11 cm. De beplanking in gepotdekselde uitvoering, de onderste plank 2,5 m lang, hoogte 1,50 m in totaal ± 11 m, zwaarte 3 x 23 cm.	100	300,-	400,-
7.	De lange spruit vernieuwen in eikenhout zw. 31 x 33 cm lang 11 m Boven de lange spruit uitkruipluiken aanbrengen en onder de lange spruit uitdruipgoten.	1000,-	1000,-	2000,-
8.	In de overring een stuk vernieuwen zw. 15 x 18 cm lang 1,50 m, porring ± 20 cm.	100,-	200,-	300,-
9.	Dustgroep balken vernieuwen 2 stuks van 6,5 m lang, 3 stuks van 3 m lang, zw. 22 x 24 cm. De vloer van de dustgroep vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout zw. 3,2 x 17,5 cm waarvan de luiken in opgeklampte			

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	- 2 -			
	uitvoering evenals de luiluiken Oppervl. = ± 26 m ² . De staande beschieting van de dustruimte vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout zw. 1½ x 15 cm Oppervl. = 2 maal 60 cm hoog, breed 6,5 m.	1500,-	1200,-	2700,-
10.	Op de stelling 15 leuningpaaltjes vernieuwen in eikenhout, zw. 8 x 11,5 cm, lang 1 m. 8 tussenregels zw. 2,5 x 11 cm, lang 6m.	125,-	225,-	350,-
11.	De aanbouw van de molen op de begane grond wegbreken over alle 3 de velden 3 vakken opnieuw bepotdekselen lang 3,75 m, hoog 3,5 m. 15 delen per dak, houtzwaarte 3,2 x 25 cm. In elk vak een eikenhouten raampje aanbrengen groot 60 x 110 cm verdeeld in 3 ruitjes. In het stofhok een deurtje zagen.	500,-	1000,-	1500,-
12.	3 veld kruisen aanbrengen van eikenhout zw. 14 x 18 cm, 6 poten van 375 m lang	300,-	700,-	1000,-
13.	In 1 hoekstijl een stuk inzetten dik 10 cm, breed 18 cm, lang 2,10 m.	25,-	100,-	125,-
14.	3 veldribben aanbrengen zwaar 15 x 20cm lang 3,75 m.	50,-	200,-	250,-
15.	verf en teerwerk waaronder het 2 x carbolineren van de nieuw aan te brengen gepotdekselde onderbouw daarna de gehele onderbouw stelling dek vorstdelen enz. bestrijken met bruine Stockholmer teer. De roeden teren met koolteer. Het overige verfwerk 2 x gronden en 1 keer lakken in kleuren welke in overleg ter plaatse zal worden bepaald.	500,-	4500,-	5000,-
16.	reis en verblijfkosten molenmakers.			1800,-
17.	transport gebruik zwaar materiaal verz.			1500,-
18.	smidswerk ijzerwerk krammerijen enz.			600,-
19.	Stelpost controleren en repareren bliksembeveiliging.			f 100,-
20.	Stelpost reparatie van rietdekwark van de kap f. 500,-			500,-
	totaal			29225,-
	12% B.T.W.			4091,-
	Post onvoorzien			1500,-
	totaal			34816,-

Om de molen in maalvaardige staat te houden is reeds vooruitlopend op de hierboven omschreven restauratie een nieuwe staartbalk aangebracht.

De kosten hiervan met bijkomende werken en B.T.W. hebben *f 2000,-* bedragen, zodat de totale restauratiekosten te stellen zijn op *f 36816,-*

De afkomende materialen komen om niet aan de aannemer. Eventuele loon- en prijsstijgingen tot aan opdracht worden doorberekend.

De molen wordt bezemschoon en maalvaardig opgeleverd.

Opgemaakt d.d.

23 jan 1971

te Scheemda

De molenmakers Roemeling en Holema,

get.

C. Molen Roemeling