

OMSCHRIJVING VAN UIT TE VOEREN
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

betreffende de restauratie van
stelling korenmolen Ceres te Spijk
gemeente Bierum.

De werkzaamheden werden opgenomen d.d. 6 - 7 - '76
door J. A. Heijdra van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg

Begroot door molenmaker/aannemer:
Roemeling en Molema d.d.

De omschrijving omvat de volgende paragrafen:

- par. 1. algemene bepalingen en voorschriften
- par. 2. de kap
- par. 3. het achtkant
- par. 4. rietdekwerk
- par. 5. diversen
- par. 6. algemene kosten

par. 1

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN

Op dit werk zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen, de ALGEMENE ADMINISTRatieve EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN voor restauratiewerkzaamheden aan molens.

De termijnen en bedragen zoals genoemd in de par. 1a.1, 1a.2 en 1a.7 worden voor dit werk als volgt vastgesteld:

par. 1a.1 . . . *3* . . . maanden

par. 1a.2 f per uur

par. 1a.7 f . . . *1.800,-* (termijnbetalingen)

Wijzigingen:

par. 1a.2: In tegenstelling tot het in par. 1a.2 gestelde kan een specificatie van het schrijffloon bij het indienen van de prijsopgave achterwege blijven.

Wel dient deze specificatie, eventueel op nader verzoek, alsnog te worden verstrekt.

De kosten welke onder de post "algemene en bedrijfskosten" vallen en betrekking hebben op het opstellen van de begrotingslijsten enz. dienen niet in het uurloon te worden doorberekend.

| Par. | OMSCHRIJVING | materiaal | loon | totaal |
|-----------|--|-----------|---------|---------|
| | TRANSPORT: | | | |
| <u>2.</u> | <u>De kap.</u> | | | |
| a. | 34 kasporen zw. 3 x 5 cm., lang ± 4 m. | | | |
| b. | 40 rietlatten zw. 1 x 3 cm., totaal ± 240 m. | | | |
| c. | Hoek en middenkeper zw. 8 x 10 cm., lang ± 4 m. nokbalk zw. 10 x 14 cm., lang ± 2,80 m. | | | |
| d. | De spantringen opnieuw aan de voeghouten bevestigen. | | | |
| e. | 2 voorgordingen lang 1,40 m., zw. 10 x 20 cm. blijvende zwaarte 10 x 10 cm. | 650,- | 3750,- | 4380,- |
| f. | De dekkisten boven de spruit vernieuwen | | | |
| <u>3.</u> | <u>Het achtkant.</u> | | | |
| a. | Stelpost: vernieuwing 2 boventafelmentstukken houtzwaarte 14 x 42 cm., lengte 2,65 m. | | | |
| b. | Een gedeelte van de kruivloer vernieuwen dik 7 cm., blijvende breedte 28 cm., totaal 4 m. | | | |
| c. | 3 veldkruizen (6 poten) zw. 14 x 18 cm., lang 3,70 m. | | | |
| d. | 2 achtkantstijlen aanlassen met laseind van 3,5 m., zw. 30 x 30 cm. | | | |
| e. | Stelpost voor vernieuwing van de beplanking achter de veldkruizen en inboeten van het overige potdekselwerk te rekenen op 150 m. redwood, zw. 3 x 25 cm. | 3925,- | 12000,- | 15925,- |
| <u>4.</u> | <u>Rietdekwerk.</u> | | | |
| a. | De kap dekken met Kalenbergsriet of riet van gelijkwaardige kwaliteit. | | | |
| b. | <i>Skat repareren rietlatten?</i> De nokplanken vernieuwen 3 stuks zw. 4 x 30 cm., lang ± 3 m. | 7175,- | 500,- | 7675,- |

