

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de poldermolen van de Ruitenpolder te Slochteren.

Opgenomen dd. 12-10-71 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met de Groninger molencommissie en begroot door molenmaker Doornbosch dd.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	De 10 reeds aanwezige kruipalen 2x carbolineren en plaatsens.			
2	2 nieuwe deuren van Redwood in opgeklampte uitvoering afm. 100 x 200cm Het bestaande ijzerwerk zo mogelijk benutten.	32, " 185	386, " 235	418, " 420
3	De achterwaterloop dek vernieuwen met een schuin oplopend en vlak gedeelte en een schuin gedeelte met een vloertje bij de maalstijl vernieuwen in eikehout Opp. 7,5 m lang breed 1,40 m. houtzwaarte 3 x 23cm 5 eiken ribben zw 12x15cm lang 165cm	" 234	" 266	" 500
4	Op . 1 roe 2 nieuwe fokken aanbrengen met remkleppen. 6 fokstoelen per eind vernieuwen 2 eindens opnieuw ophekken met amerikaans grenen hekken en zoomlatten volgens oud model met windborden en voorzomen.	" 993	" 3538	" 4531
5	2 lange schoren vernieuwen in grenenhout zw 17 x 17 cm lang + 12 m	" 642	" 489	" 1131
6	De staartbalk vernieuwen in eikehout zw. 32x34cm van onderen boven 24x26 cm, lang + 10 m.	" 1260	" 762	" 2022,
7	1 raam vernieuwen, 4 ruits, 50 x 75 cm de dakkist repareren de onderdorpel vernieuwen, 1 teerluik aanbrengen op de kapzolder.	" 41	" 248	" 289
8	Het binnenwaterloopdek vernieuwen in brede eiken delen dik 5 cm, breed 23 cm, lang, 1,75 m 4 stuks.	" 49	" 71	" 120
9	Het schermhek vernieuwen rond de vijzelwielen een eenvoudig lattenwerk hoog 2,50 m lang in totaal 11,5m	" 65	" 244	" 309
10	De penbalk vernieuwen in eikehout zw. 40x45cm lang 2,30 m	" 240	" 392	" 640
		<u>3.749,-</u>	<u>16.635,-</u>	<u>10.380,-</u>

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	- 2 -			
11	Het achterkeuvelens betimmeren, 2 opgeklampte zetluiken en boven de staart een raampje verdeeld in 3 ruitjes staande op een goed aflopend waterdorpel voor de betimmering ± 7m grenen deel 2 x15cm	f 3.749,-	f 6.631,-	f 10.380,-
12	afdruiplatje maken op de vangstok en zahnstok. De kap vogeldicht maken de roosterblinden vastleggen enz.	.. 72,	.. 289	.. 361,
13	Het windpeluw vernieuwen in eikehout zw. 45 x 50 cm, lang. 2,70. De naald vernieuwen in eikenhout 25x25cm lang 1,50 m	.. 75,	.. 185	.. 260
14	1 laseind aan een voeghout zw 40x40cm lang ± 2,5m	.. 413,	.. 546	.. 959,-
15	1 keer en weerstijl vernieuwen in eikehout zw. 15x18cm lang 1,25m 2 hoekstijltjes 10x12 cm lang 1,30m 2 opgeklampte zetluiken van gesch. en gepl. redwood, 2 schildstukken 3x30cm lang ± 1,50 m, steenbord 5x80x100cm asonderstopping en omtimmering.	.. 240,	.. 480,	.. 720,
16	3 voorstdelen 4x30cm lang ± 3 m (eikehout)	.. 193	.. 530	.. 723
17	De lange spruit vernieuwen in eikehout zw. 30x30cm, lang 10,5m onder de spruit uitdruipgoten en boven de spruit uitkruipluiken aanbrengen.	.. 85	.. 168	.. 253
18	De kapzoldervloer repareren met ruwe delen ± 8 kuip neuten vernieuwen. De voorbaard vernieuwen volgens bestaand model dik 4 cm.	.. 794	.. 956	.. 1.750,
19	De binnenroe vernieuwen hiervoor te leveren 1 nieuwe plaatstalen binnenroe, lang 21,40m.	.. 295	.. 530,	.. 825,
20	1 roe strijken, 1 roe doorhalen ontroesten en teren, beide roeden opsluiten met droge eikenwiggen en keerklossen en borgen met spitijzers.	.. 3210	.. 100	.. 3310,
21	verf en teerwerk waaronder het teren der roeden metkoolteer, carbolineren van hekken en zoomlatten vorstdelen waterloopdekken vijsel kruipalen enz. na het drogen van de carbolineum met bruine Stockholmer teer bestrijken	.. 92	.. 1.350,	.. 1.442,
		f 9.188	f 11.765	f 20.953,-

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	- 3 -	f 9.188,	f 11.765,	f 20.953
	Het overige verfwerk 2 x gronden en 1 keer aflakken met Obuleum Wijzenol of gelijkwaardig in kleuren volgens Groninger molens.	" 1.414,	" 2.228,	" 3.642,
22	stelpost rietdek werk			" 2000,
23	stelpost ijzerwerk krammerijen enz.			" 500,
24	stelpost bliksembeveiliging			" 1000,
25	reis en verblijfkosten molenmakers			" 665,
26	transport gebruik zwaar materiaal verz. enz.			" 1.285,
27	% winst op materiaal	1060		" 1060,
	Totaal	f 11.662,	f 13.993,	f 32.105,
	14% B.T.W. post onvoorzien + afrondding			" 4494,70
	Totaal			" 3400,30
				f 40.000,-

Opgesteld door
A. Waarmboeck en Z.
2 Febr 1972 te
Adorp (Gz.)
[Handwritten signature]

Aanvullende bepalingen behorende bij de lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

1. De aannemer doet zijn prijs gestand gedurende .4 . . maanden na dagtekening. Daarna zullen de eventueel optredende loon- en materiaalprijsstijgingen worden doorberekend tot de datum vermeld op de kennisgeving welke bij aanvang van de restauratie aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dient te worden ingezonden.
2. De betaling geschiedt in termijnen groot f 10.000 . . , afhankelijk van de vordering van het werk en in overleg met de opdrachtgever en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De eerste termijn dient te worden voldaan, zodra met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.
3. De afkomende materialen worden, voor zover het opnieuw gebruiken hiervan niet wordt voorgeschreven, om niet het eigendom van de aannemer, en worden door deze voor de oplevering van het werk afgevoerd.
4. De molen en molenwerf worden bezemschoon en de molen geheel bedrijfsvaardig opgeleverd.
5. Voor de bliksemafleidersinstallatie zal, in overleg met de heer W. Vermeer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, offerte worden gevraagd bij een of meer terzake gespecialiseerde bedrijven. Afschriften van deze gedetailleerd omschreven offerten worden aan voornoemde heer W. Vermeer ter goedkeuring toegezonden. Aanleg van de installatie geschiedt slechts na toestemming van de heer W. Vermeer. De bliksemafleidersinstallatie dient ten genoegen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te worden opgeleverd.

Adorp . . . 2 Febr 1972 d.d.

de aannemer,

[Handwritten signature]