

OMSCHRIJVING VAN UIT TE VOEREN  
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

betreffende de restauratie van de standerdmolen in Ter Haar  
gemeente Vlagtwedde.

De werkzaamheden werden opgenomen d.d. 6 februari 1973 door  
J.A. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,  
in samenwerking met de heer B. Schrijvers van het Bos- en  
Landbouwbedrijf der gemeente Groningen.

Begroot door molenmaker/aannemer Chr. Bremer te *Eddeby* d.d. *2 april 1973*

De omschrijving omvat de volgende par.:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| par. 1. algemene bepalingen en voorschriften | } | par. 1, 2 en 3 <sup>en 4</sup> hebben<br>betrekking op de<br>stormschade. |
| " 2. het wiekenkruis                         |   |   |
| " 3. de vang en het gaande werk              |   |   |
| " 4. diversen                                |   |   |
| " 5. het staartwerk                          |   |   |
| " 6. het bovenwiel                           |   |   |
| " 7. diversen                                |   |   |
| " 8. algemene kosten.                        |   |   |



Par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
transport:				
2.	<u>HET WIEKENKRUIS</u>			
2a.	de buitenroë strijken en inspecteren.		360,-	360,-
2b.	1 buitenroë maken van amerikaans grenenhout stelpost.			3580,-
2c.	1 binnenroë maken van amerikaans grenenhout. <i>Stelpost</i> kropzwaarte 30 x 31 cm. lang 17,60 m.		—	3580,-
2d.	2 roeden steken, opsluiten met droge eikenhouten wiggen en keerklossen. De wiggen borgen met woutermannen. De stroppen rond de assekop aantrekken.	072,-	4845,-	5717,-
2e.	De roeden ophekken met amerikaans grenen hekken en zoomlatten volgens oud model zeilroede met voorzomen en windborden.			
3.	<u>DE VANG EN HET GAANDE WERK</u>			
3a.	2 vangstukken vernieuwen in wilgenhout of populieren br. 22 cm., lang 2,20 m. Ø bovenwiel = 2,90 m. De vang zuiver afstellen.	80,-	1260,-	1340,-
3b.	De kammen in het aswiel en de staven van de steenschijf controleren en zo nodig inboeten of geheel vernieuwen stelpost.			1700,-
3c.	De dammen voor de luierij op de bovenas vernieuwen in palmhout.	50,-	450,-	500,-
3d.	Het gangwerk met inbegrip van het luiwerk goed afstellen.			720,-
4.	<u>DIVERSEN</u>			
4a.	2 planken van het voorschild vernieuwen in grenenhout zw. 3 x 28 cm. lang 3,30 m.	33,-	90,-	123,-
4b.	verf- en teerwerk aan wiekenkruis, assekop en voorschild.	200,-	1500,-	1700,-
4c.	stelpost: controleren, repareren of zo nodig vernieuwen van de bliksembe- veiligingsinstallatie.			1000,-
4d.	stelpost: smidswerk, klein ijzerwerk, krammerijen enz.			360,-
4e.	transportkosten, gebruik zwaar materiaal verz. enz.			450,-
		1235,-	8565	21130

transporteren:

Par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
				transport:
		1235	8505	21130
f.	reis- en verblijfkosten molenmakers.			720,-
g.	15% winst op materiaal <u>184,-</u>			184,-
	totaal f			22034
	16% B.T.W. f			3525
	Post onvoorzien en afrondig f			2441
	totaal			28000
6.	<u>HET STAARTWERK</u>			
6a.	De staartbalk vernieuwen lang $\pm$ 8,5 m. aan de bovenkant zw. $\pm$ 32 x 32 cm., onder 24 x 24 cm. De staartbalk moet uit een goed krom van model gegroeide boom gekapt zijn.			
6b.	16 traptreden in oplopende lengte de kortste 1,10 m. de langste 2,10 m. houtzwaarte 5 x 20 cm.	725	3062,-	3785,-
6c.	De trapleuning vernieuwen zw. 4 x 7 cm., lang 9 m. 2 staanders zw. 4 x 7 cm., lang $\pm$ 1½.			
6d.	Het slofstuk vernieuwen zw. 9 x 34 cm., lang 1,60 m.			
6e.	12 kruipalen aanbrengen volgens een nog nader te bepalen model. Gedacht wordt aan ronde stammen $\pm$ 23 cm. $\varnothing$ met een $\pm$ 4 cm. diepe incrozing voor de kop. De bovenkant diamantvormig afgewerkt in 4 vlakken, hoogte van de punt $\pm$ 8 cm.	154,-	1530,-	1684,-
6.	<u>HET BOVENWIEL</u>			
6a.	In het bovenwiel 4 kruisarmen vernieuwen van goed droog eikenhout, zw. 20 x 32 cm., lang 2,90 m. De hieraan verbonden werkzaamheden dienen te worden verricht voordat post D van par. 3 wordt uitgevoerd.	520,-	1980,-	2500,-
7.	<u>DIVERSEN</u>			
7a.	Zakkenluik en toegangsdeur repareren.	25,-	270,-	295,-
		<u>1414,-</u>	<u>6049,-</u>	<u>8264,-</u>
				transporteren:

Par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
7b.	Een nieuw slot aanbrengen volgens origineel model	transport: 1424	6840	8264
7c.	Verf- en teerwerk.	18,-	300,-	318
7d.	stelpost smidswerk, kleinijzerwerk, krammerijen enz.	200	1800,-	2000
				1300
<u>ALGEMENE KOSTEN E.D.</u>				
	Reis- en verblijfkosten			860
	Transportkosten, gebruik zwaar materiaal hulpgereedschappen, verzekering etc.			375
	Aannemerstoelage op materiaal 15 %.			240
		1642	8940,-	13363
	totaal:			2138
	Omzetbelasting (BTW): 16%			1499
e.	Post onvoorzien groot % + afronding einbedrag.			14000
	T O T A A L :			28000
				450
				45.000,-

ALDUS OPGEMAAKT TE Adorp, DD. 2 April 1993

DE A A N N E M E R :

*J. Bremer*

van de artikelen van de algemene bepalingen  
en voorstellen Nij 16.5, 16.20 en 16.14 met  
bijvoet.

*JMB*

*Stormschade hier med 49.*