

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden
betreffende de restauratie van Standerd molen te Ter Haar
gemeente Vlagtwedde

De werkzaamheden werden opgenomen d.d. 21 januari 1981
door J.A. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
in samenwerking met de heer Pasveer van de Groninger Molen-
commissie.

Begroot door molenmaken/aannemer: *Denning b. (Kamer)*
d.d. *27/5-81*

- De omschrijving omvat de volgende paragrafen
- par. 1. Algemene bepalingen en voorschriften
 - par. 2. Het staartwerk
 - par. 3. Het gaande werk
 - par. 4. Het raamwerk van het bovenhuis
 - par. 5. Bekleding bovenhuis
 - par. 6. Diversen
 - par. 7. Algemene kosten

Par. 1. Algemene bepalingen en voorschriften

Op dit werk zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen, de
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN
voor restauratiewerkzaamheden aan molens.

De termijnen en bedragen zoals genoemd in de par. 1a.1, 1a.2, en 1a.7 worden voor dit werk als volgt vastgesteld:

- par. 1a.1 12..... maanden
- par. 1a.2 f ...36,-..... per uur
- par. 1a.7 f .10.000,-..... (termijnbetalingen)

Wijzigingen

Par. 1a.2: In tegenstelling tot het in par. 1a.2 gestelde kan een specificatie van het schrijffloon bij het indienen van de prijsopgave achterwege blijven.

Wel dient deze specificatie, eventueel op nader verzoek, alsnog te worden verstrekt.

De kosten welke onder de post "algemene en bedrijfsonkosten" vallen en betrekking hebben op het opstellen van de begrotingslijsten enzovoorts dienen niet in het uurloon te worden doorberekend.

Omschrijving	Materiaal		uren	stel- posten
	een- heden	kosten		
<u>Par. 2. Het staartwerk</u>				
A. De staartbalk vernieuwen lang + 8,5 meter aan de bovenkant zw. 32 x 32 cm onder 24 x 24 cm de staartbalk moet uit een goede krom gegroeide boom gezaagd zijn.		1520,-	100	
B. 16 traptreden in oplopende lengte vanaf 1,10 meter tot 2,10 meter Houtzwaarte 5 x 20 cm		414,-	24	
C. De trapleuning zw. 4 x 7 cm, lang 9 m 8 staanders zw. 4 x 7 cm lang 1,5 meter		95,-	30	
D. Het slofstuk zw. 9 x 34 cm lang + 1,60 meter.		80,-	12	
E. Een poot voor het kruishaspel zw. 12 x 15 cm, lang + 1,60 meter		43,-	16	
F. 12 kruipalen aanbrengen volgens een nog nader te bepalen model. Gedacht wordt aan ronde stammen + 26 cm ø (geschild) met een inkroësing van + 6 cm voor de kop. De bovenkant diamantvormig afgewerkt in 8 vlakken hoogte van de punt + 8 cm		300,- 150,-	88	
G. Bijleveren van een goede krui- en een bezetketting met grote paalringen schalmdikte 10 mm		250,-	2	
		2702,-	272,	

Omschrijving	Materiaal		uren	stel- posten
	een- heden	kosten		
Par. 3. <u>Het gaande werk</u>				
A. Het koppel 16 der stenen maalvaardig opleveren. <i>stel post</i>				3000,-
B. Leveren van 1 nieuwe kuip, kaar, schoe, kaarbomen, kuipdeksels, stofdelen, lichterij met riem, hefboom, touwwerk, afhoudertje scheistok maalblok en meelkoker enz.		600,-	120	
C. <i>V</i> an grad repareren, touwwerk vernieuwen.		60,-	16	
D. Luiwerk in orde maken, gaffelreep en bedieningstouwen vernieuwen.		100,-	24	
E. De waterkraag op de kop van de as vernieuwen.		25,-	8	
F. In het bovenwiel 4 kruisarmen vernieuwen van goed droog eikenhout zw. 20 x 32 cm, lang 2,90 meter.		1400,-	115	
G. Het gaande werk met vang goed afstellen.			24	
		4887	577	3000,-

Omschrijving	Materiaal		uren	stel- posten
	een- heden	kosten		
Par. 4. <u>Het raamwerk van het bovenhuis</u>				
A. 1 steenlijst vernieuwen zw. 20 x 34 cm lang 4,5 meter		460,-	80	
B. Stelpost vernieuwing van een hoekstijl zw. 24 x 24 cm, lang + 5 meter.				5000,-
C. De achtertempelbalk vernieuwen zw. 20 x 23 cm, lang 2,80 meter.		175,-	20	
D. De bovenste zoldervloer vernieuwen in gesch. en gepl. populierenhout van diverse breedtes min. 25 breed, dikte 4 cm, oppervlakte + 15 m2.		450,-	40	
		5972,-	717	8000,-

Omschrijving	Materiaal		uren	stel- posten
	een- heden	kosten		
<u>Par. 5 Bekleding bovenhuis</u>				
A. 2 zijkanten opnieuw beplanken met redwood delen zw. 2,5 x 25 cm, lengte 5,20 meter, breedte van de kast = 4,5 meter, oppervlakte = 24 m ² . = 40 m ²		3745	80	
B. Het borsteind opnieuw beplanken met redwood delen zw. 2,5 x 25 cm, lengte + 6 meter, breedte + 3,2 cm, oppervlakte + 20 m ² .		1560,-	40	
C. Het achterschild opnieuw beplanken met redwood met daarin een opgeklampte deur en zakkenluik, lengte 5,20 meter, breed 3,20 meter.		1460,-	60	
D. Het bordes opnieuw beplanken met eiken delen zw. 4 x 23 cm, oppervlakte = 76 x 2,20 meter.		85,-	4	
		12.812,-	901	8000,-

Omschrijving	Materiaal		uren	stel- posten
	een- heden	kosten		
<u>Par. 6. Diversen</u>				
A. Stelpost reparatie aan de stander.				f 20 000,--
B. Stelpost reparatie aan de vang.				f 3 000,--
C. Stelpost smidswerk klein ijzerwerk en krammerijen, enz.				f 2 500,--
D. Stelpost bliksembeveiliging.				f 1 000,--
E. Stelpost stormbeveiliging.				f 2 500,--
F. Stelpost reparatie aan de kap.				f 5 000,--
G. Verf- en teerwerk.		900,-	120	
H. De molen voorzien van een goede afsluiting. <i>stelport.</i>				400,-
I. 2 loopschoren aan de staart aanbrengen. <i>stelport.</i>				f 350,--
J. Stelpost 4 stuks molenzeilen.				f 2 000,--
totaal		f 1.3.720,-	1021	f 44.800,-

Omschrijving	Materiaal		uren	stel- posten
	een- heden	kosten		
<u>Par. 7. Algemene kosten</u>				
A. Reis- en verblijfskosten	f	12.000,-		
B. Transport, gebruik zwaar materieel, enz.	f	2.500,-		
C. Verzekering	f	2.750,-		
D. 10 % winst op materiaal	f	1.875,-		
E. Transport materiaal kosten	f	13.722,-		
transport stelposten (aantal uren x uurloon)	f	44.800,-		
10.21.uren x f36,-	f	36.756,-		
totaal	f	114.403,-		
18 % B.T.W.	f	20.592,54		
onvoorzien en afronding	f	5.004,46		
<u>totaal</u>		f 140.000,-		

Opgemaakt d.d. 27-5-'81
 te... *Parkswolde*
 (de aannemer)
 (de molenbouwer)
 ... *Dunning* ... b.v. (... *Fa. Bremer*)

