

14

OMSCHRIJVING VAN UIT TE VOEREN
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

betreffende de restauratie van de
Hilmahuistermolenpolder te
Visvliet Gemeente Grijskerk.

*prijz roe
voorschr. roe
iproschatting nauwke. prijs vijzel
kogellager as/kop
samenwerking met Bcr.*

De werkzaamheden werden opgenomen d.d. 8-5-1973
door J.A.Heijdra van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg,

Begroot door molenmaker / aannemer : J. Alserda en zn.,
Dijk en Alserda dd. sept 1973.

De omschrijving omvat de volgende par.:

- par. 1. algemene bepalingen en voorschriften
- 2. Het wiekenkruis
 - 3. De kap.
 - 4. De spruiten.
 - 5. Het staartwerk.
 - 6. Het rietdekwerk.

Par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal 15
Par. 2	Het wickenkruis.			
2.a	2 roeden strijken, 2 roeden steken en goed bevestigen.		f 1440,00	f 1440,00
2.b	Het ijzerwerk van de zwichterij verwijderen en op de eerste zolder opbergen.		480,00	480,00
2.c	Leveren van 2 nieuwe plaatstalen roeden kropzwaarte 30 x 26 cm. lang \pm 17,5 m.	f 6600,00		6600,00
2.d	De roeden ophekken volgens oud model zeilroede.	1400,00	2400,00	3800,00
Par. 3	De kap.			
3.a	Het windpeluw vernieuwen lang 2,5 m., zw. 28 x 32 cm.	179,50	640,00	819,50
3.b	Keer- en weerstijl zw. 12 x 15 cm., lang 1,15 m. 2 hoekstijltjes zw. 10 x 12 cm., lang 1,20 m. bovenbalk zw. 10 x 15 cm., lang 2 m. 2 opgeklampte zetluiken van gesch. en gepl. grenenhout. 2 schildstukken zw. 3 x 25 cm. met hammen. Asonderstopping en asontimmering, steenbord zw. 5 x 80 x 90 cm.	16,70 23,00 24,00 14,00 30,00 28,80	640,00	16,70 23,00 664,00 14,00 30,00 28,80
3.c	Het wolfeind opnieuw bepotdekselen. houtzwaarte 3,2 x 20 cm., totaal \pm 12 m.	46,25	160,00	206,25
3.d	Vangstok vernieuwen lang \pm 6 m. zw. 10 x 14 cm.	84,00	160,00	244,00
Par. 4	De spruiten.			
4.a	De korte spruit lang 4,80 m. zw. 24 x 24 cm.	249,60	640,00	889,60
4.b	4 stijltjes zw. 10 x 12 cm., lang 80 cm. bovenbalk zw. 10 x 12 cm., lang 2 m. 2 opgeklampte zetluiken van gesch. en gepl. grenenhout, boven de staart een aflopende waterdorpel en een raampje verdeeld in 3 ruitjes. Voor belegstukken \pm 6 m. plank zw. 2,5 x 15 cm.	30,72 19,20 14,00 20,00 12,00	640,00	30,72 659,20 14,00 20,00 172,00
4.c	De lange spruit lang 8,25 m. zw. 27 x 27 cm. Onder de lange spruit uitdruipgoten aanbrengen.	839,00	1000,00	1839,00
		transporteren:	f 9630,77	f 8360,00
				f 17990,77


par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
	<u>ALGEMENE KOSTEN E.D.</u>			
	transport:	f 21562,49	f 15920,00	f 40482,49
a.				2000,00
b.	Reis- en verblijfkosten			2000,00
c.	Transportkosten, gebruik zwaar materiaal hulpgereedschappen, verzekering etc.			2200,00
d.	Aannemerstoelage op materiaal 10 %.	2200,00		2200,00
	totaal:	f 23762,49	f 15920,00	f 46.682,49
	Omzetbelasting (BTW): 16%			f 7.469,20
e.	Post onvoorzien groot 3 % + afronding eindbedrag.			f 1.848,31
	T O T A A L :			f 56.000,00

ALDUS OPGEMAAKT TE Doezum

DD. sept. 1973

DE A A N N E M E R :

J. Alserda



Verhogingen van lonen en/of materialen, betrekking hebbende op deze restauratie, welke zich voordoen na 1 okt. 1973, worden aan U doorberekend.