

# Frans Nooren

## Impregneerbedrijf

### Stadskanaal/Holland

9503 J.A. Stadskanaal · Gasselterstraat 25 · Tel. 05990-15492/13068

## Offerte

## Orderbevestiging

3133

28 september 1978.

Aanvrager: Dienst Gem. Werken Middelstum, Adres: Koendersweg 22,  
Woonplaats: Middelstum, Tel.: \_\_\_\_\_  
t.a.v.: de Heer R.J. Groenhof,  
Opdrachtgever: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_  
Woonplaats: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
Het pand/object: Korenmolen, Uitv: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
Gelegen te: Kantens, Adres: \_\_\_\_\_  
Inspectiedatum: 27 september 1978, Hr. Groenhof/Hr. Nooren,  
Onderwerp betreft: Algehele reiniging, daarna houtwormbestrijding.

Omschrijving van de te behandelen gedeelten: Al het houtwerk in de molen reinigen alvorens met de restauratiewerkzaamheden wordt begonnen. Nadat het restaureren is voltooid, al het houtwerk impregneren.

Uitvoering: a. Overtollig materiaal, alsmede de duivenmest geheel verwijderen.

Planning: 1 dag 2 man.

b. Volledig schoonspuiten onder hoge druk van al het houtwerk, zodanig dat deze verantwoord kan worden geïmpregneerd tegen alle houtaantastende insecten.

De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd m.b.v. onze mobiele straalinstallatie.

Planning: 2 dagen 2 man. zie blad 2.

Kostprijs: zie blad 2. f \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>-m<sup>2</sup>-m<sup>1</sup>-Ltr incl./excl. \_\_\_\_\_ % BTW

Totale kosten: incl./excl. materiaal, arbeidsloon, reiskosten, installatiehuur f \_\_\_\_\_ incl./excl. \_\_\_\_\_ % BTW

Uitvoeringsdatum: Na gunning, in overleg.

Specificatie van eventuele bijkomende kosten betreffende: bijz. reiskosten, huur, speciale installaties e.d.: Geen.

Voor akkoord: De opdrachtgever.

(Handtekening)

Voor akkoord: Impregneerbedrijf Frans Nooren.

(Handtekening)

Bij het verstrekken van de werkopdracht gelieve u deze copie aan ons te retourneren.

Op alle aanbiedingen of overeenkomsten zijn van toepassing onze Alg. Voorwaarden gedep. ter Griffie van de Arr. rechtbank te Groningen d.d. 13-10-77, rep. nr. 1062/77



**Frans Nooren**  
Impregneerbedrijf  
Stadskanaal/Holland

**Offerte**  
**Orderbevestiging**

No. 3133

blad: 2

aan: Dienst Gemeente Werken Middelstum.

datum: 28/9-78

Uitvoering: vervolg van blad 1.

Houtwormbestrijding.

Nadat voornoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd en nadat de restauratiewerkzaamheden zijn voltooid, een curatieve houtwormbestrijding laten uitvoeren volgens de normen DIN 68800 en NEN 3252.

Door onze Heer Nooren is bij zijn inspectie ter plaatse in het bijzijn van de Heer Groenhof een zeer actieve aantasting van de houtworm en de klopkever geconstateerd.

Al het houtwerk zal een drie-malige bespuiting ondergaan.

Tijdens de behandeling en drie dagen nadien, mag de molen uit veiligheidsoverwegingen niet betreden worden.

Overige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen goed in acht nemen (zie bijgevoegd blad).

Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, worden op alle toegangsdeuren van de molen waarschuwings/veiligheidsplakaten aangebracht, waarop de dag van behandeling staat vermeld, alsmede de dag waarop het pand weer betreden mag worden.

GARANTIE: 15 jaar, schriftelijk.

Kostprijzen:

Ontruimen en verwijderen duivenmest:

2 man 1 dag. Kostprijs: fl. 600,--, excl. BTW.

=====

Reinigen:

2 man 2 dagen, incl. gebruik straalinstallatie.

Kostprijs: fl. 2.000,--, excl. BTW.

=====

Impregneren:

2 man 1 dag, prijs incl. arbeidsloon, materiaal en installatieuur: fl. 4.310,--, excl. BTW.

=====


Gespecificeerd als volgt: 2 man 1 dag is fl. 600,--.

Materiaal: 750 liter à f. 4,75 p./Ltr. fl. 3.610,--.

Installatieuur: fl. 100,--.

Bij het verstrekken van de werkopdracht gelieve u deze copie aan ons te retourneren.

Op alle aanbiedingen of overeenkomsten zijn van toepassing onze Alg. Voorwaarden gedep. ter Griffie van de Arr. rechtbank te Groningen dd 13-10-77, rep. nr. 1082/77



# Frans Nooren

## Impregneerbedrijf

### Stadskanaal/Holland

9503 J.A. Stadskanaal · Gasselterstraat 25 · Tel. 05990 -15492/13068

## Offerte

## Orderbevestiging

3148

5 oktober 1978.

Aanvrager: Dienst Gem. Werken Middelstum, Adres: Koendersweg 22,  
 Woonplaats: Middelstum, Tel.: \_\_\_\_\_  
 t.a.v.: de Heer R. J. Groenhof,  
 Opdrachtgever: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_  
 Woonplaats: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Het pand/object: Korenmolen, Uitv: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Gelegen te: Kantens, Adres: \_\_\_\_\_  
 Inspectiedatum: 27 september 1978, Hr. Groenhof/Hr. Nooren,  
 Onderwerp betreft: Gevelreiniging d.m.v. natgritstralen, alsmede waterafstotend impregneren.

Omschrijving van de te behandelen gedeelten: Alle buitengevels van bovengenoemde molen.

Uitvoering: Alvorens de impregneerwerkzaamheden uit te voeren, alle buitengevels reinigen d.m.v. natgritstralen.  
Natstralen verdiend de voorkeur boven droogstralen, daar bij natstralen geen stof vrijkomt.  
Kostprijs incl. evt. afschermen van raam- en kozijnwerk.  
Planning straalwerk: 2 dagen, met hoogwerker.  
Kostprijs: 2 man 2 dagen, installatiehuur en materiaal (grit) fl. 1.200,-- per dag. Huur hoogwerker per dag fl. 100,--.  
 =====

Kostprijs: \_\_\_\_\_ f \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>-m<sup>2</sup>-m<sup>2</sup>-Ltr incl/excl. \_\_\_\_\_ % BTW  
 Totale kosten: incl/excl. materiaal, arbeidsloon, reiskosten, installatiehuur f \_\_\_\_\_ incl/excl. \_\_\_\_\_ % BTW  
 Uitvoeringsdatum: Na gunning, in overleg. zie blad 2.  
 Specificatie van eventuele bijkomende kosten betreffende: bijz. reiskosten, huur, speciale installaties e.d.: Geen.

Voor akkoord: De opdrachtgever,  
 \_\_\_\_\_  
 (Handtekening)

Voor akkoord: Impregneerbedrijf Frans Nooren,  
*pc* \_\_\_\_\_  
 (Handtekening)



**Frans Nooren**  
Impregneerbedrijf  
Stadskanaal/Holland

**Offerte**  
**Orderbevestiging**

No. 3148

blad: 2

aan: Dienst Gem. Werken Middelstum, Middelstum. datum: 5/10-78

Uitvoering: vervolg van blad 1.

Nadat het stralen is uitgevoerd, alle buitengevels water-  
afstotend impregneren met ELBOSIL, een impregneermiddel op  
siliconenbasis, welke zeer hoog alkali-bestendig is.

Verbruik: ca. 1½ liter p./M2.

Het impregneren dient zonder onderbreking bij droge weers-  
omstandigheden te kunnen worden uitgevoerd.

Kostprijs inclusief evt. afschermen van raam- en kozijnwerk.

Oppervlakte volgens opgaaf: ca. 350 M2.

Kostrprijs per M2, incl. arbeidsloon, materiaal en  
installatiehuur, excl. BTW.: fl. 9,75.

=====

GARANTIE: 10 jaar schriftelijk op de waterwerende werking.