

7

# RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG

BALEN VAN ANDELPLEIN 2 VOORBURG TELEFOON 070-69 40 41

★

Nr.

Bericht op

VOORBURG,

Ans. 27-1-73

Verzoeken per brief één onderwerp te behandelen

Onderwerp:

Bijlagen:

Hierbij doe ik U de lijsten betreffende de restauratie van stellingmolen "De Leeuw" te Aldenhoue toe komen

Tevens zit er bij ingesloten de nieuwe algemene bepalingen en voorschriften welke sinds 1 jan. 1973 worden toegepast.

De eigenaars (in dit geval de gemeente Aldenhoue) krijgen rechtstreeks van onze dienst zo een exemplaar toegezonden.

Van de bijgevoegde lijsten zeg ik graag 1 exemplaar ingevuld teruggestuurd, 1 kunt U er zelf houden de 4 overige dienen te worden toegestuurd aan de eigenaar, zodat de eigenaar hierop subsidie kan aanvragen bij diverse instanties met bijvoeging van 1 begroting.

De formulieren voor het specificeren van het loon zijn bestemd: 1 voor U zelf, 1 voor de eigenaar van de molen en het 3de exemplaar voor onze dienst en ~~wordt~~ kan gelijk met de begroting worden opgestuurd in bijgevoegde en welopzettelijke post zijl

Hooft akkers  
J. J. J.

OMSCHRIJVING VAN UIT TE VOEREN  
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

betreffende de restauratie van

*de achthante stelling molen*  
*"De heeuw"*  
*te Oudehove*

De werkzaamheden werden opgenomen d.d. 7 december 1972 door J.A. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in samenwerking met de heer B. Jongsma van de Groninger molencommissie en de heer Lahuis, directeur Gemeentewerken van Oldenhove.

Begroot door molenmaker/aannemer Chr. Bremer te Adorp d.d. 16 Febr. '73

De omschrijving omvat de volgende par.:

- par. 1. algemene bepalingen en voorschriften.
- 2. De kap.
- 3. Het wiekenkruis.
- 4. Het staartwerk.
- 5. De stelling.
- 6. Het gaande werk.
- 7. Het achtkant.
- 8. Vloeren, ramen en deuren.
- 9. Diversen.
- 10. Algemene kosten.

par. 1. Algemene bepalingen en voorschriften.

Op dit werk zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen, de

~~ALGEMENE ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN  
EN VOORSCHRIFTEN~~ voor restauratiewerkzaamheden aan molens.

De verschillende termijnen en bedragen zoals genoemd in par. 1a.1, 1a.2 en 1a.7 worden voor dit werk als volgt vastgesteld:

- par. 1a.1 Het aantal door de aannemer in te vullen maanden bedraagt : *1 en* .
- 1a.2 Het schrijffloon, zoals te specificeren op bijbehorend formulier bedraagt *ƒ 18,60* per uur.
- 1a.7 De grootte van de termijnbetalingen wordt vastgesteld op *ƒ 10 000,-* .

Par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
	Par. 2 DE KAP			
	Aan de kap vernieuwen.			
A.	De korte spruit zw. 28 x 28 cm. lang 6,20 m.	456,-	1980,-	2436,-
B.	Het achterkeuvelens waaronder: de bovenbalk zw. 9 x 14 cm., lang 2,20 m., 4 stijltjes zw. 9 x 14 cm., lang 90 cm., 2 opgeklampte zetluiken van gesch. en gepl. grenenhout, boven de staartbalk een goede aflopende waterdorpel en een raampje met passende glasverdeling. De luiken dienen voldoende over de spruit te steken. Voor betimmering van het achterkeuvelens ± 7 m. grenenhout deel zw. 2,2 x 17 cm.			
C.	2 hoekkepers en een middenregel zwaar 8 x 12 cm., twee stuks 3 m. en 1 van 2,70 m. lang. Aan de voorkant 2 hoekkepers en een middenregel zw. 10 x 10 cm., 1 van 1,50 m., 2 van 1,60 m.	68,-	274,-	342,-
D.	2 achtergordingen zw. 10 x 10 cm., lang 3 m. 1 nokbalk zw. 10 x 17 cm., lang 3 m. 4 middengordingen zw. 10 x 10 cm., lang 1,80 m., 2 voorgordingen zw. 8 x 12 cm., lang 1,75 m. De gemiddelde bocht is ± 10 cm.	161,-	1020,-	1241,-
E.	De spantring zw. 10 x 12 cm., per stuk 6 m. lang inclusief de lassen. Aan iedere kant 2 roosterhouten zw. 9 x 14 cm. te rekenen op 5 m. De roostervloer vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout dik 22 mm. Oppervl. ± 10 m <sup>2</sup> . De molen vogeldicht maken.	372,-	1350,-	1722,-
F.	De kap bepotdekselen met gecreosoteerd grenenhout zw. 1,6 x 20 cm., langste lengte 4½ m. Oppervl. ± 60 m <sup>2</sup> .	400,-	2160,-	<del>4550,-</del> 3060,-
G.	De lange spruit afdekken met lood.	64,-	180,-	244,-
		2021	7020	9041
	transporteren:			

Par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal <sup>28</sup>
	Par. 3 HET WIEKEN KRUIS			
				transport:
A.	De roeden strijken	2021	7020	9041
B.	Stelpost: reparatie aan roeden of vernieuwing daarvan f 5.000,--.		3780,	3780,-
C.	De roeden opnieuw steken opsluiten met droge eikenhouten wiggen en keerklossen. De wiggen borgen met spitijzers.	64,	1980,-	2044,-
D.	Stelpost voor het ophekken van de roeden volgens een systeem dat tijdens de restauratie besproken moet worden met de eigenaar en de subsidiërende instantie voor Ten Hove <sup>werk</sup> f 5.000,--.			5000,-
	Par. 4 HET STAARTWERK			
A.	De staartbalk onder zw. 30 x 30 cm., lang 11,50 m. boven 24 x 26 cm. De kruilier weer aanbrengen.	750,-	1070,-	1820,-
B.	De lange schoren aanlassen met Amerikaans grenen laseinden zw. 18 x 18 cm., lang ± 3 m.	150,-	990,-	1140,-
	Par. 5 DE SPULLING			
	De stelling geheel vernieuwen bestaande uit			
	8 binnensluitings zw. 12 x 15 cm., lang 4,00 m.			
	8 buitensluitings zw. 12 x 18 cm., lang 5,75 m.			
	8 hoekleggers zw. 10 x 12 cm., lang 3,50 m.			
	16 tussenleggers zw. 10 x 12 cm., lang 3,40 m.			
	8 middenleggers zw. 10 x 12 cm., lang 3,30 m.			
	8 stellingschoren zw. 12 x 18 cm., lang m.			
	16 steekschoren zw. 8 x 10 cm., lang 2,40 m.			
	8 afdekregels zw. 5 x 12 cm., lang 6,75 m.			
	16 tussenregels zw. 2,5 x 10 cm., lang 6,00 m.			
	8 vakken beplanken eikenhouten planken zw. 4 x 23 cm., in oplopende lengte			
		2984,-	14040,-	27025,-
				transporteren:

nr.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
	transport:	2904,-	14040,-	27025,-
	8 stuks van 3,60 m., 8 st. 3,80 m., 8 st. 4,00 m., 8 st. 4,20 m., 8 st. 4,40 m., 8 st. 4,60 m., 8 st. 4,80 m., 8 st. 5,00 m., 8 st. 5,20 m., 8 st. 5,40 m., 8 st. 5,60 m. 8 hoekballusters zw. 10 x 10 cm., lang 1 m. 24 tussenballusters zw. 10 x 10 cm., lang 90 cm. De stellingleggers, buiten- en binnensluiting wordt afgeplakt met rubberoid. Deze strook steekt aan beide kanten 1 cm. buiten het hout. Het stellinghout uitgezonderd datgene wat geveerd moet worden dient vooraf gecreosoteerd te zijn bij een erkende creosoteerinrichting. De buitensluiting dient met z.g.n. oren half over elkaar uitgekeept te zijn. De hoekballusters moeten met pen- en gatverbinding en met een taaie nagel aan- getrokken verbonden zijn aan de hoeklegger. De overige ballusters moeten half uitgekeept, gericht naar de beplanking, aan de tussenleggers verbonden worden. De leuning staat van boven $\pm$ 20 cm. uit het lood. De afdekregel dient eveneens met oren half over elkaar uitgekeept te zijn. De bovenkant van deze regel moet enigszins rond afgewerkt worden zodat de regel aan de zijkanten 4 cm. zwaar blijft.			
	Par. 6 HET GAANDE WERK			
A.	De asonderstopping vernieuwen en een nieuwe <i>zelfstellend lager f500.- extra</i> hardstenen halssteen aanbrengen.	320,-	620,-	940,-
B.	In het bovenwiel de losliggende kammen aanbrengen. Het gehele bovenwiel controleren en op steek brengen. Het wiel uitsporen.			720,-
C.	Stelpost extra stormbalk aanbrengen f 500,--.			500
	Par. 7 HET ACHTKANT			
A.	Onder de achtkantstijlen peluwstukken aanbrengen zw. 15 x 40 cm., lang $\pm$ 1 m. De uiteinden schuin aflopend afgewerkt ter dikte van 3 tot 4 cm.	225,-	1980,-	2205,-
B.	1 bandstuk zw. 12 x 16 cm., lang 2,40 m.	25,-	90,-	115,-
		9399	25600	46220
	transporteren:			



nr.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
	transport:	12732	36400	62053
	Par. 9 DIVERSEN			
A.	Verf- en teerwerk.	1350,-	5400	6750,-
B.	Stelpost bliksemb beveiliging.			1300,-
C.	Stelpost metselwerk.			3000,-
D.	Stelpost smidswerk, ijzerwerk, krammerijen enz.			900,-
E.	Stelpost tuurlijst reparatie			1000,-
F.	Afvoer afbraak materialen stelpost			1600,-
		14082	41800	76603
	transporteren:			



par.	omschrijving	materiaal	loon	totaal
	<u>ALGEMENE KOSTEN E.D.</u>			
	transport:	14002	41000	76603
				1100,-
b.	Reis- en verblijfkosten			1400,-
c.	Transportkosten, gebruik zwaar materiaal hulpgereedschappen, verzekering etc.			
d.	Aannemerstoeslag op materiaal 15 %.	2112		2112
	totaal:	16194	41000	79103
	Omzetbelasting (BTW): 16%			2112
				81215
e.	Post onvoorzien groot 10% + afronding eindbedrag.			12994
				9791
	<b>T O T A A L :</b>			<b>104.000,-</b>

ALDUS OPGEMAAKT TE *D. J. J. J.* DD. 16 Febr 73

DE A A N N E M E R : *E. H. Bremer*

*Meerprijs postdekkende achtkant met lood op alle hoeken en geconserveerde planken 25 x 200  
Inclusief BTW 3755,-*