

Gespecificeerde omschrijving voor het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden aan de achtkante stellingmolen "De Vier Winden" te Pieterburen, gemeente Eenrum, eigendom van de gemeente.

Opgenomen op 13 november 1968 door J.G. Buijs, assistent-technisch adviseur van de vereniging "De Hollandsche Molen" te Amsterdam, tezamen met molenmaker Chr. Bremer te Adorp, en gecorrigeerd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1	<p>De kap.</p> <p>a. Van het achterschild het potdekselwerk te vernieuwen met eerste soort vurehouten delen zw. 2,6 x 20 cm, 7 st. lang 4 m. 1 st. aanloper zw. 11,5 x 9 cm, lang 2,30 m.</p> <p>b. Spantring en roosterwerk; aan beide zijden onder de lange spruit stukken in de spantring te zetten van eikehout zw. 12 x 9 cm, totaal 6 m. 5 st. roostermandjes zw. 12 x 9 cm lang 1,20 m. Van eerste soort geschaafde en geploegde vurehouten delen zw. 2,2 x 12 cm de roostervloeren te rekenen op 12 m².</p> <p>c. Te vernieuwen 2 st. gordingen ingrenehout zw. 16 x 9 cm in model te zagen lang 2,10 m. te vernieuwen 30 st. deelen van de gepotdekselde kap in grenehout zw. 1,5 x 18 cm, lang 4,00 m.</p> <p>d. Aan te brengen een nieuwe lange spruitbalk van eikehout zw. 30 x 32 cm, lang 11 m.</p> <p>e. Voorkeuvelens; aan te brengen van eikehout zw. 43 x 38 cm een las aan het voeghout palzijde, lang 2 m. Van eerste soort vurehout dik 2,2 cm, 1 nieuw luik en de ontimmering te herstellen.</p> <p>f. De kapzolder vernieuwen in ongesch. en gepl. vurehout, houtzwaarte 4 x 20 cm. Oppervl. + 16 m².</p> <p>g. De smeervloer vernieuwen in ongesch. en gepl. vurehout houtzwaarte 4 x 20 cm. Oppervl. + 2 m².</p>	1449	3045	4494

3.2

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
2	Bovengangwerk. Uitsporen en afstellen van het boven- gangwerk, bovenas opvijzelen, vernieuwen stopping onder de halssteen. Kruiwerk rond smeren enz.	1449,-	3045,-	4494,-
		90	370	4601,-
3 a	Spoorwielzolder. Te vernieuwen in eerste soort gesch. en gepl. vurehouten delen zw. 3,2 x 17 cm, de vloer te rekenen op 15 m ² .			
erlij	b. Een beschermhek voor het spoorwiel aan- brengen, voor een veilige trapopgang.	165	280	445,-
4	Steenzolder. a. Te vernieuwen in eerste soort vure- hout de zoldervloer, gesch. en gepl. delen zw. 3,2 x 17 cm, te rekenen op 36 m ² . Trap naar de spoorwielzolder bomen zw. 5 x 15 cm, lang 2,70 m, 10 st, treden zw. 3,5 x 18 cm, lang 47 cm. (2)			
grene	b. Van eikenhout zw. 9,5 x 14 cm, 3 st. bandstukken (of veldregels) lang 1,90 m., 3 st. nwe veldkruizen, 4 st. lang 3 m.			
erlij	{ 5 st. uit-timmermandjes van eikehout zwaar 10 x 13 cm, lang ± 80 cm.	743	1240	1983,-
5.	Achtkantgebinten. Te vernieuwen in eikehout zw. 27 x 27 cm, lang 8,25 m, 1 achtkantstijl. Eveneens van eikehout zw. 22 x 20 cm, 1 korbeel lang 2,50 m. 1 las aan de legeringsbalk zw. 23,5 x 23,5 cm, lang 2 m.			
grene				
grene				
erlij	{ 2 legeringsbalken aanscherven met een eikehouten laseind van 20 x 22 cm, lang + 2 m.	493	1980	2473,-
6.	Stellingzolder. a. Aan te brengen van grenehout 1 veld- kruis afm. 11 x 17 cm, lang 3,50 m. 5 st. onderste rietborden zw. 4,5 x 28 cm, lang 3,10 m.			
	b. Met eerste soort gesch. en gepl. vurehouten delen zw. 3,2 x 17 cm de vloer te herstellen, te rekenen op 15 m ² . Van vurehout dik 2,2 cm, 2 stel opge- klampde dubbele stellingdeurtjes te leveren en af te hangen, totale breedte 90 cm, hoogte 1,70 m.	323	670	993,-
		3263	7585	10848

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
7.	<p>De stelling. De nodige herstellingen aan de stelling uit te voeren;</p> <p>a. in eikehout: 8 st. stellingschoren zw. 12 x 16 cm, lang 5 m. 16 st. schrank schoortjes zw. 8 x 10 cm lang 2 m. 8 st. buitensluitings zw. 12 x 16 cm, lang 6,10 m. 2 st. binnensluiting zw. 10 x 16 cm, lang 3 m. gezaagd uit afkomende buitensluitings 8 st. hoekliggers zw. 10 x 12 cm, lang 3,60 m. 10 st. stellingliggers zw. 10 x 10 cm, lang 3,30 m.</p> <p>b. Van <u>eikehout</u> 4 st. stellinghekdekkers zw. 5 x 12 cm, lang 6,30 m. 15 st. balusters zw. 7 x 9 cm, lang 0,90 m.</p> <p>c. Van eerste soort vurehout het stellingdek geheel vernieuwen houtzw. 4 x 20 cm, 13 delen per vak, in oplopende lengte van 3,60 m tot 5,90 m. 8 st. tussenregels stellinghek zw. 2 x 7 cm, lang 5,50 m.</p>	3263	7585	10848
8	<p>1e zolder Te herstellen in eerste soort vurehout gesch. en gepl. delen zw. 3,2 x 17 cm. De vloer, te rekenen op 15 m². Aan te brengen van vurehout zw. 15 x 15 cm, een raveelbalk bij het trapgat lang 1,10 m. Trap naar eerste zolder van vurehouten bomen zw. 5 x 15 cm, lang 3 m, 15 st. treden zw. 3,5 x 18 cm, trapbreedte 60 cm.</p>	2750	3900	6650,-
9	<p>Beschietsing van het achtkant, De oorspronkelijke beschietsing is dubbel uitgevoerd gepotdekseld binnenschot en staand buitenschot met tengels op de naden.</p> <p>a. Te vernieuwen in grenehout: 5 st. hoekaanlopers zw. 8 x 18 cm, lang 3,50 m. 5 st. tussenaanlopers zw. 7 x 17 cm, lang 3,50 m. Te vernieuwen 5 st. dakkisten met ramen de kisten buitenwerks groot 1 m x 0,66½ m van delen zw. 3,2 x 20 cm. De ramen buitenwerks 60 x 75 cm van raanhout zw. 3,5 x 6,5 cm, roeden zw. 3 x 3,5 cm (4 ruits).</p>	187	380	567,-
		227	650	877
		6427	12515	18942

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
(9)	b. De beschieting van vurehout zw. 2,8cm 3 vakken geheel te vernieuwen en de rest uit te stukken, te rekenen op 120 m ² .	6427 1375,-	12515 1600	18942 2975,-
10	Dakbedekking. Op het achtkant een bedekking van 2 lagen rubberoid aan te brengen, de bovenste laag met ingewalste grijze leislag. Aan te brengen in banen van 50 cm, breedte, de naden te plakken.	870	1400	2270
11	Staartwerk. a 2 korte schoren vernieuwen in eikehout zwaar 10 x 14 cm, lang ± 5,75 m. b De staart vernieuwen in eikehout zwaar onder 30 x 30 cm, boven 24 x 24 cm, lang ...m. Diversen a. De vloer in de halfschilhoek te ver- nieuwen met geschaafde en geploegde vurehouten delen zw. 3,2 x 17 cm, te rekenen op 15 m ² . 4 st. kinderbinten hieronder zw. 12 x 18 cm, 2/1,50m en 2/1,80 m lang. b. Onder de eerste vloer boven de inrij- deuren een eikehouten ribben vernieuwen zw. 10 x 16 cm, lang 1,80 m. c. 1 stel nwe inritdeuren in opgeklampte uitvoering afm. breed 2,30 m. en hoog 2,10 m schoren klampen en spiegel- klampen zw. 3 x 15 cm, beschot van gesch- en gepl. vurehout, zw. 2,2 x 12 cm. 1 nieuw kalf van grenehout zw. 9,5 x 14,5 cm, lang 2,35 m, profilering als bestaand.	542	940	1482
12	Metsel- en voegwerk Te herstellen het metselwerk ter plaatse van de nwe achtkantstijl, het tussenstuk hoog 1,80 m en breed plm. 3 m. in metsel- steen in vorm, afmeting en kleur als de bestaande. Voegwerk uit te voeren als bestaand; van de onderbouw de losse voe- gen uit te krabben en weer vol te zetten in een specie van 3 zand, 1 kalk en 1 cement. Hiervoor een stelpost op te nemen groot f. 1.500,--.	320	810	1130,- 1500,- 2.000,-
13	Voor het doormeten en controleren van de bliksemafleider en deze op koperen zadels te zetten een stelpost op te nemen groot f. 500,--.			500,-
		9534	17265	28799

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
14	Schilder- en teerwerk, waaronder De gehele molen te schilderen in de voor de streek gebruikelijke kleuren in een verfsoort ter goedkeuring van de directie. Oud werk 2 maal dekkend te behandelen, losse stukken en bladders eerst afkrab- ben, nieuw houtwerk 3 maal dekkend te behandelen. Het laten creosoteren bij een erkende creosoteerinrichting van het hout voor het potdekselwerk op de kap en de planken voor het stellingdek. Na het drogen van de creosotolie het teerwerk van het stellingdek en de ge- potdekselde kap uit te voeren in bruine teer. Al de nieuwe ramen en gebroken ruitent te beglazen met dubbeldik ven- sterglas..	9534	17265	28799
15	Vervoer van materialen en hulpmateriaal en gebruik hulpmateriaal.			3.800,--
16	IJzer- en smeedwerk. Leveren en aanbrengen van al de benodig- de ijzer - en smeedwerken, spijkers, bouten enz.			800,--
17	Reis- en verblijfkosten			500,--
	totaal	9534	17265	750,--
18	Winst op materiaal 10%			54709
19	B.T.W. 12%			953
20	Voor het uitvoeren van onvoorziene werkzaamheden een stelpost op te nemen groot f. 3.500,--			4272
				3.500,--
	totale aanneemson			43434,--
	<i>Prijsoverhogingen worden doorberekend.</i>			
	<i>Stadorp. 10 Juli 1969</i>			
	<i>J. W. Brumm</i>			