

Gespecificeerde begroting voor de restauratie van de pel- en korenmolen met stelling te Zandweer, eigendom van de gemeente Kantens.

Opgenomen op 25 juni 1969 door J.G. Bujs, assistent-technisch adviseur van de vereniging "De Hollandsche Molen" te Amsterdam, molenmaker Chr. Bremer te Adorp en J.A. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	De kap. a. Afnemen van de oude kap en al de te vernieuwen onderdelen hiervan. b. Te vernieuwen in eikenhout beide voeghouten achteraan zw. 34 x 32 cm, vooraan hoog 34 cm en breedte 36 cm, lang 4,60 m, kromte plm. 30 cm. Spantring zw. 10 x 12 cm, 6 roostermandjes zw. 9,5 x 12 cm, lang gemiddeld 1,00m. De roosterblinden van eerste soort geschaafd en gepløegd vurenhout dik 1", te rekenen op 10 m ² . c. Aan te brengen van eikenhout een nieuwe stormbalk zw. 25 x 30 cm, lang 2,50 m. Tempelbalk of kalf zw. 30 x 25 cm, lang 1,30 m., de penbalk zw. 30 x 28 cm, lang 2,50 m. d. De kaspanten en gordingen geheel te vernieuwen in eikenhout, spantbenen zw. 9 x 15 cm, in model gezaagd, lengte plm. 3,75 m., bovenbalk zw. 9 x 10 cm, lang plm. 2,10 m. Gordingen en zwaanshalzen zw. 9 x 12 cm, Nokbalk 9 x 15 cm, e. Al de rietlatten en tengels te vernieuwen in grenenhout rietlatten zw. 3,2 x 5 cm, tengels 1 x 3 cm. Nieuwe huig van eikenhout samengesteld uit dekplank zw. 4 x 35 cm, 2 zijplanken zw. 4 x 30 cm, lang plm. 3,25 m.	f 1.353,--	f 5.250,--	f 6.603,--
2.	Achterkeuvelens. a. Te vernieuwen in eikenhout de korte spruitbalk zw. 25 x 25 cm, lang 5,50 m. b. 4 st. stijltjes zw. 10 x 12,5 cm, lang 0,90 m. Keuvelensbalk zw. 10 x 12,5 cm, lang 1,90 m. Van eerste soort vurenhout dik 1" de luiken en de omtimmering. Het raampje boven de staart van grenenhout zw. 3,5 x 6 cm. c. Hoekkepers voor het achterschild zw. 8 x 10 cm, van eikenhout.	" 213,--	f 440,--	" 653,--
3.	Voorkeuvelens. a. Het oude windpeluw en het voorkeuvelens weer te gebruiken, de betimmering te vernieuwen in eerste soort vurenhout, te rekenen op 4 m ² .	" 65,--	" 900,--	" 965,--
	Transporteren	f 1.631,--	f 6.590,--	f 8.221,--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transport	f 1.631,--	f 6.590,--	f 8.221,--
4.	Voorschild. a. Te vernieuwen in eikenhout de hoekkepers en de middenkeper, zw. 8 x 10 cm, lang plm. 2,25 m. b. Van noords grenenhout het potdeksel te vernieuwen zw. 3,2 x 28 cm, lang 2,50m. 6 st. delen.	" 79,--	" 100,--	" 179,--
5.	Kruiwerk. a. Te vernieuwen in eikenhout de kruineuten afm. breedte 13 cm, hoogte 12 cm, lang 27 cm. 16 st. b. 8 st. nieuwe keerneuten aan te brengen afm. als bestaande.	" 25,--	" 300,--	" 325,--
6.	Bovengangwerk en vang. a. Het bovenwiel uitsporen en de kammen nazien en in de was zetten; ook het bovenbonkelaar. b. Aan te brengen van kromgegroeid wilgenhout een nieuwe vang doorsnede wiel, 2,23 m. breedte vang 27 cm, dikte 17 cm. c. Aan te brengen een nieuwe vangstok van grenenhout zw. 9,5 x 15 cm, lang plm. 6,00 m. compleet met ijzerwerk zoals haak en ophangbeugel, vangketting.	" 425,--	" 980,--	" 1.405,--
7.	De kapzolder, a. Aan te brengen van eerste soort geschaafd en geploegd vurenhout zw. 3,2 x 17 cm, de vloer te rekenen op 16 m ² . b. Aan te brengen een nieuwe dakkist van grenenhout zw. 3,5 x 20 cm, en van vurenhout het luik afm. als bestaand.	" 211,--	" 280,--	" 491,--
8.	Steenzolder. a. Leveren en plaatsen een nieuwe ladder naar de kapzolder bomen van vurenhout zw. 5 x 9 cm, lang 3,75 m, treden zw. 2,5 x 6 cm, lang 55 cm. b. 3 st. dakkisten met raam, afm. 66 x 85 cm, van grenenhout, dakkist zw. 3,5 x 20 cm, raam samengesteld van stijlen en dorpels zw. 3,5 x 6 cm, roeden zw. 3 x 3,5 cm, (9 ruits) profilering als bestaand.	" 74,--	" 365,--	" 439,--
9.	Stellingzolder. a. De vloer van de stellingzolder te herstellen in eerste soort geschaafd en geploegd vurenhout zw. 3,2 x 17 cm, te rekenen op 10 m ² . b. Aan te brengen van noords grenen of lerkenhout 1 veldkruis zw. 14,5 x 9 cm, lang 3,00 m. 1 st. veldregel zw. 10 x 16 cm, lang 2,00 m.			
	Transporteren	f 2.445,--	f 8.615,--	f 11.060,--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transport	f 2.445,--	f 8.615,--	f 11.060,--
	c. 2stel stellingdeurtjes afm. 0,55 x 1,60 m. van eerste soort vuren hout, klampen zw. 3 x 15 cm, spiegelklampen zw. 3 x 8 cm, beschot dik 2,2 cm, met hang en sluitwerk.			
	d. Van het tussenstuk het staande beschot te herstellen in noords grenenhout zw. 2,5 x 20 cm, hoogte 1,25 m., breedte 2,50 m, te rekenen op 3 vak nieuw.	" 409,--	" 885,--	" 1.294,--
10.	De stelling.			
	a. Te vernieuwen in eikenhout: 5 st. hoekliggers zw. 10 x 12 cm lang 3,30 m. 10 st. tussenliggers zw. 10 x 10 cm, lang 3,00 m. 1 st. binnensluiting zw. 10 x 12 cm, lang 3,00 m. 2 st. buitensluitings zw. 12 x 16 cm, lang 4,80 m. 3 st. stellingschoren zw. 12 x 16 cm, lang 4,00 m. 10 st. schrank schoortjes zw. 7 x 9 cm, lang 2,50 m.			
	b. Het stellinghek geheel te vernieuwen samengesteld uit eiken 8 st. hoekpaaltjes zw. 8,5 x 10 cm, lang 1,25 m, met doorlopende pen en wig aan de hoeklijger verbonden 24 st. tussenpaaltjes zw. 7 x 9 cm, lang 0,90 m. 8 st. dekkers zw. 4,5 x 12 cm, lang 5,50 m naar beide zijden 1 cm. afgeschuind, met vlak tussendeel van 4 cm. 16 st. tussenregels van vuren hout zw. 2,2 x 9,5 cm, lang 5,00 m.			
	c. Te vernieuwen 84 st. stellingdelen van eerste soort vuren hout zw. 3,2 x 20 cm, de kortste 3,00 m lang en de langste 5,00 m, rest om te leggen.	" 1.578,--	" 2.050,--	" 3.628,--
11.	De staart. Te vernieuwen in eikenhout de 2 lange schoren zw. 16 x 16 cm, lang 10,00 m, 2 korte schoren zw. 10 x 14 cm, lang 6,00 m.	" 318,--	" 360,--	" 678,--
12.	Eerste zolder. De vloer te herstellen van eerste soort geschaafd en geploegd vuren hout zw. 3,2 x 17 cm, te rekenen op 10 m ² .	" 120,--	" 200,--	" 320,--
13.	Bliksemafleider. De bestaande bliksemafleider door te meten en te completeren met een 2e aardelectrode en ringleiding op zadels zetten met losse koppelstukken op de roeden. Hiervoor een stel post op te nemen groot f 700,--.			" 700,--
	Transporteren	f 4.870,--	f 12.110,--	f 17.680,--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transport	f 4.870,--	f 12.110,--	f 17.680,--
14.	Rietlatten. De rietlatten op 6 vakken van het achtkant te vernieuwen in grenenhout zw. 3,2 x 5 cm, gemiddelde lengte 1,60 m.	" 303,--	" 800,--	" 1.103,--
15.	Rietdekkerswerk. Het rietdek op de kap en op 6 achtkantvelden geheel te vernieuwen met Kallenberger dekriet en te naaien met geteerd touw. Op de kap en de bovenste rand van het achtkant fijn gaas aan te brengen, vast te zetten met koperdraad.			" 8.083,--
16.	Schilderwerk. De gehele molen te schilderen in de voor de streek geëigende kleuren met een verfsoort ter goedkeuring van de directie b.v. Oboleum of een gelijkwaardige verfsoort. Nieuw houtwerk 3-maal dekkend te behandelen oud-werk 2-maal, losse stukken en bladders eerst afkrabben en voorgronden. Teerwerk van de stelling uitsluitend in bruine teer 2-maal dekkend. Al de nieuwe ramen en de gebroken ruiten te beglazen met dubbeldik vensterglas.			f 3.800,--
17.	Smeedwerk en kramerijen. Leveren en aan te brengen al die ijzer en smeedwerken welke nodig zijn, zoals bouten, spijkers enz. Van gegalvaniseerde ketting een roede ketting aan te brengen.	" 340,--		" 340,--
18.	Vervoer van materialen en hulpmateriaal en gebruik van deze.			" 2.000,--
19.	Reis- en verblijfkosten.			" 960,--
20.	Winst op materiaal %			" 827,--
	Totaal	f 5.513,--	f 12.910,--	f 34.793,--
21.	B.T.W. 12 %			" 4.175,--
22.	Voor het uitvoeren van onvoorziene werkzaamheden een stelpost op te nemen groot f 2.000,--.			" 2.000,--
	Totale aanneemson			f 40.968,--

Zegge: . f 40.968,--

Opgemaakt door: . Fa.Th. Bremer en Zonen

Molenaar(s) te: . Adorp

Datum: 20 september 1969

De aannemer: w.g. Th. Bremer en Zn.

Alle afkomende materialen blijven om niet aan de aannemer en moeten voor het einde der werkzaamheden van het werkterrein zijn afgevoerd. Het werk en het terrein bezemschoon op te leveren.

Prijs- en loonsverhogingen na 20 september 1969 worden doorberekend.

De betalingen zullen geschieden in termijnen op door de directie af te geven certificaten van betaling.