

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel
van de achtkante watermolen "De Kloostermolen"
van de Garrelsweerderkloosterpolder.

Opgenomen d.d. 23 september 1971, door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en begroot door molenmaker
Chr. Bremer d.d. 29 Aug '72

Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1. Het vijzelrad vernieuwen bestaande uit 4 eikenhouten plooistukken zw. 12x45cm., 1,40m, 4 kruisarmen van eikehout zw. 15x17cm., lang 1,45m met velgstukken van iepenhout zw. 7x25cm. 36 azijnhouten kammen aanbrengen.	646,-	3930,-	4576,-
2. Het ondertafelment vernieuwen in eikehout 8 stuks van 12x30cm., lang 3,75m.	550,-	2750,-	3300,-
3. Schermhekken rondom het gaande werk aanbrengen. 4 paatjes 7,5x7,5cm., lang 3,20m. 4 schrootjes 8 van 3,30cm., en 4 van 2,10m zw. 2,5x10cm.	68,-	150,-	218,-
4. De kapzoldervloer vernieuwen in ongesch. vurenhout. Oppervl. ± 20m ² . houtzw. 4x20cm.	330,-	450,-	780,-
5. Het windpeluw vernieuwen in eikehout zw. 42x45cm., lang 3,20m.	600,-	2890,-	3490,-
6. Het voorkeuvelens vernieuwen in eikehout waaronder keer- en weerstijl 2 hoekstijltjes, 2 schildstukken asontimmering en 2 opgeklapte zetluiken van grenenhout.			
7. Het wolfeind boven het voorkeuvelens opnieuw bepotdekselen ± 15 m. grenenhout, zw. 3x20cm.			
8. 4 roosterhouten vernieuwen in amerikaans-grenenhout zw. 9x14cm., totaal ± 5m. 1 stuk spantring vernieuwen in eikehout zw. 10x12cm., lang ± 3m. De roosterblinden met knellatten vastleggen.	93,-	510,-	583,-
9. 1 stuk in de glijring vernieuwen in eikehout zw. 20x21cm., lang ± 2,30m., porring..... m.	90	530,-	620,-
transporteren	2357	11210	13567,-

Par. 2.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	transport.	2357	11210	13567
10.	1 laseind aan een voeghout maken van eikehout zw. 40x40cm, lang 2,40m.	230	1020,-	1250,-
11.	1 hanantree vernieuwen in eikehout zw. 10x14 cm., lang 1,50m met 4 sporten.	12	102,-	114,-
12.	4 tefelmentstukken vernieuwen in eikehout zw. 14x40cm., lang 2,50m.	310	2550,-	2860,-
13.	De penbalk vernieuwen in eikehout, zw. 30x35cm., lang 2,70m. De pensteun vernieuwen en met zacht vulhout in eikehouten wiggen opsluiten.	353	1020,-	1373,-
14.	1 trap vernieuwen in grenenhout lang 3,90m., bomen 4,5x16cm., treden 3x22cm., lang 74cm.	80	150	230,-
15.	Onder de eerste zolder 11m. badding aanbrengen en de vloer doorspijkeren.	55	280	335,-
16.	2 deuren vernieuwen in grenenhout volgens het bestaand model breed 85cm., hoog 1,85m.	97,-	350	447,-
17.	De roeden doorhalen, ontroesten, teren en opnieuw opsluiten met droge eikehouten wiggen en keerklossen.	120,-	2380	2500,-
18.	1 lange schoor vernieuwen in amerikaans grenenhout zw. 18x18cm., lang ± 10m.	280,-	510	790,-
19.	De kap opnieuw dekken met Kalenberg's riet of riet van gelijkwaardige kwaliteit binden met 3 draads teertouw op kleine steekafstand.	}		10400,-
20.	4 velden opnieuw dekken als post 19.			
21.	Op de kap nieuwe riettingels aanbrengen zw. 1x3cm., totaal ± 200m. enkele kapsporen vernieuwen te rekenen op 50m., zwaarte kapsporen 3x5cm.	150,-	500,-	650,-
22.	3 vorstdelen aanbrengen van eikehout zw. 3x40cm., lang ± 3m.	55,-	350,-	405,-
23.	Het gaande werk met vang goed afstellen en waarmodig nieuwe wiggen aanbrengen.	15,	490,-	505,-
24.	verf en beerwerk, waaronder: het teren der roeden met koolteer, hekken en zoomlatten vorstdelen kruipalen, voor- en achterwaterloop dek carbolineren Het overige verfwerk 2x gronden en 1 keer aflakken in kleuren en verfsoort welke ter plaatse in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zal worden beslist	980	3500,-	4480,-
	transporteren	5094	24412	29906-3-

Par.	3. Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	transport.	5094	24412	39906
25.	reis- en verblijfkosten molenmakers			550, -
26.	transport gebruik zwaar materiaal verz. enz.			600, -
27.	stelpost smidswerk klein ijzerwerk, krammerijen enz.			1200, -
28.	stelpost bliksembeveiliging			1200, -
29.	stelpost metselwerk waaronder het vernieuwen van 8 beren 45cm. breed 1½ steens dik, 8 velden 2mx2,75m. 1 steens dik. Het metselwerk tot aan onderkant tafelment een ½ steen zwaarder uitvoeren. Steensoort Groninger klinker, Hamburger goortering			8000, -
	15% winst op materiaal			764, -
	totaal			52220
	14% B.T.W.			7310.
	post onvoorzien + afronding			5470
	totaal			65000, -

Aanvullende bepalingen behorende bij de lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de .

Jarrelweerterkloosterpolder.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

1. De aannemer doet zijn prijs gestand gedurende ¹¹ *een* maanden na dagtekening. Daarna zullen de eventueel optredende loon- en materiaalprijsstijgingen worden doorberekend tot de datum vermeld op de kennisgeving welke bij aanvang van de restauratie aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dient te worden ingezonden.
2. De betaling geschiedt in termijnen groot *f 10.000* afhankelijk van de vordering van het werk en in overleg met de opdrachtgever en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De eerste termijn dient te worden voldaan, zodra met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.
3. De afkomende materialen worden, voor zover het opnieuw gebruiken hiervan niet wordt voorgeschreven, om niet het eigendom van de aannemer, en worden door deze voor de oplevering van het werk afgevoerd.
4. De molen en molenwerf worden bezemschoon en de molen geheel bedrijfsvaardig opgeleverd.
5. Voor de bliksemafleidersinstallatie zal, in overleg met de heer W. Vermeer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, offerte worden gevraagd bij een of meer terzake gespecialiseerde bedrijven. Afschriften van deze gedetailleerd omschreven offerten worden aan voornoemde heer W. Vermeer ter goedkeuring toegezonden. Aanleg van de installatie geschiedt slechts na toestemming van de heer W. Vermeer.
De bliksemafleidersinstallatie dient ten genoegen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te worden opgeleverd.

A. Adorp.

a.d. *29. Aug. 1972*

de aannemer.

W. Vermeer



Mostert's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,
Wielewaalflat, Groningen

ADORP,

Onderwerp: Lijst van restauratieopsten betreffende het herstel van de achtkante water-
Uw ref.: molen "De Kloostermolen" van de Garrelsweerderkloosterpolder.
Opgenoen d.d.23 september 1971 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
en begroot door molenmaker Chr. Bremer d.d. 29 april 1975.

blad I

OMSCHRIJVING	MATER.	LOON	TOTAAL
1. Het wijselrad vernieuwen bestaande uit 4 eikenhouten plooistukken zw. 12x45cm m 1,40, 4 kruisarmen van eikehout zw. 15x17cm, lang 145cm met velgstukken van iepenhout zw. 7x25 cm 36 kammen aanbrengen. Arcacice of wit-beuken.	f 1150,-	f 5850,-	f 7000,-
2. Het ondertafelment vernieuwen in eikehout 8 stuks van 12x30cm lang 3,75m.	975,-	4050,-	5025,-
3. Schermhekken rondom het gaande werk aanbrengen, 4 paaltjes 7,5x7,5cm lang 3,20m. 4 schrootjes 8 van 330cm en 4 van 210 cm zw. 2,5x10 cm.	95,-	225,-	320,-
4. De kapzoldervloer vernieuwen in ongesch. vurenhout. Opp. + 20m2. zw. 4x20cm.	560,-	675,-	1235,-
5. Het windpeluw vernieuwen in eikehout zw. 42x45 cm lang 320cm	925,-	4380,-	5305,-
6. Het voorkeuvelens vernieuwen in eikehout waaronder keer- en weerstijl 2 hoekstijltjes, 2 schildstukken asontimmering en 2 opsteklamte zetluiken van grenenhout.			
7. Het wolfeind boven het voorkeuvelens onnieuw bepotdekselen + 15m grenen hout, zw 3x20cm			
8. 4 roosterhouten vernieuwen in amerikaans-grenenhout zw. 9x14 cm tot. + 5m, 1 stuk spantrinc vernieuwen in eikehout zw. 10x12 cm lang + 3m. De roosterblinden met knellatten vastleggen.	115,-	770,-	885,-
te transporteren	f 3820,-	f 15950,-	f 19770,-



Mostert's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,
Wielewaallat, Groningen

ADORP,

Onderwerp:	OMSCHRIJVING	MATER.	LOON	TOTAAL
	transport	f 3820,-	f 15950,-	f 19770,-
Uw ref.:				
	9. 1 stuk in de glijsring vernieuwen in eikehout zw. 20x21cm., lang 230cm	140,-	790,-	930,-
	10. 1 laseind aan een voeghout maken van eikehout zw. 40x40 cm lang 240cm.	360,-	1590,-	1950,-
	11. 1 hanetree vernieuwen in eikehout zw. 10x14cm lang 150cm met 4 sporten.	20,-	160,-	180,-
	12. 4 tafelmeststukken vernieuwen in eikehout zw. 14x40cm lang 250cm.	480,-	3850,-	4330,-
	13. De penbalk vernieuwen in eikehout, zw. 30x35cm lang 270cm. De pensteen vernieuwen en met zacht vulhout in eiken wiggen opsluiten.	680,-	1550,-	2230,-
	14. 1 trap vernieuwen in grenenhout lang 390cm bomen 45x160mm., treden 3x22cm., lang 74cm.	160,-	225,-	385,-
	15. Onder de eerste zolder 11m. bedding aanbrengen en de vloer doorspikeren.	85,-	420,-	505,-
	16. 2 deuren vernieuwen in grenenhout volgens het bestaande model breed 85cm hoog 185cm	165,-	525,-	690,-
	17. De roeden doorhalen, ontroesten, teren en opnieuw opsluiten met droge eikehouten wiggen en keerklossen.	165,-	3600,-	3765,-
	18. 1 lange schoor vernieuwen in douglas grenenhout zw. 18x18cm lang +10 m.	440,-	850,-	1290,-
	19. De kap opnieuw dekken met Kalenberg's riet of riet van gelijkwaardige kwaliteit binden met 3 draads teertouw op kleine steekafst.			13400,-
	20. 4 velēdn opnieuw dekken als mst 19.			
	21. Op de kap nieuwe riettenfels aanbrengen zw. 1x3cm totaal + 200 m. Enkele kapsnoren vernieuwen te rekenen op 50m. zw. 3x5cm	225,-	775,-	1000,-
	te transportereren	f 6740,-	f 30285,-	f 50425,-



Mostert's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,
Wielewaalflat, Groningen

ADORP,

Onderwerp:	OMSCHRIJVING	MATER	LOON	TOTAAL
Uw ref.:	transport	f 6740,-	f 30285,-	f 50425,-
22.	3 vorstdelen aanbrengen van eikehout zw. 3x40cm., lang ± 3 m.	95,-	525,-	620,-
23.	Het gaande werk met vang goed afstellen en waarnodig nieuwe wiggen aanbrengen.	20,-	740,-	760,-
24.	Verf- en teerwerk, waaronder: Het teren der roeden met koolteer, hekken en zoomlatten vorstdelen kruipalen, voor- en achterwaterloop dek carbolineren. Het overige verfwerk 2x gronden en 1x aflakken in kleuren en verfsoort welke ter plaatse met de Rijksdienst voor de Monumetzorg zal worden beslist.	1400,-	6000,-	7400,-
25.	Reis- en verblijfkosten, molenmakers.			800,-
26.	Transport gebruik zware materialen, verz., etc.			850,-
27.	Stelpost smidswerk klein ijzerwerk enz.			1600,-
27a	Stelpost gangbaar maken remkleppen.			1000,-
27b	Stelpost voorlopig dichtmaken met rietmatten of plastic golfplaten.			1500,-
28.	Stelpost bliksembeveiliging.			1200,-
29.	Stelpost metselwerk waaronder het vernieuwen van 8 beren 45cm.breed 1½ steens dik, 8 velden 2x2m 2x2,75m., 1 steens dik. Het metselwerk tot aan onderkant tafelmant een ¼ steen zwaarder uitvoeren. Steensoort Groninger klinker, Hamburger sortering.			11500,-
	15% winst op materialen.			1240,-
	totaal	f 8255,-	f 37550,-	f 78895,-
	16% B.T.W.			12623,-
	Post onvoorzien + afronding			3482,-
	Totaal.			f 95000,-

Hoogachtend Fa. Ch. Bremer
p/a Novastreet II Paterswolde



Mostert's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221

b.g.g. 05907-1670

Postrekening 899990

Bankier: Amro-Bank,

banknr. 44.61.85.906,

Wielewaalflat, Groningen

ADORP, 7 april 1976

Onderwerp: Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de achtkante watermolen "De Kloostermolen" van de Garrelsweerderkloosterpolder.
 Uw ref.: Opgenomen d.d. 23 september 1971 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en begroot door molenmaker Chr. Bremer d.d. 7 april 1976.

blad I

OMSCHRIJVING	MATER.	LOON	TOTAAL
1. Het vijzelrad vernieuwen bestaande uit 4 eikenhouten plooielstukken zw. 12x45 cm 1,40, 4 kruisarmen van eikenhout zw. 15x17 cm, lang 145 cm. met velgstukken van iepenhout zw. 7x25 cm, 36 kappen aanbrengen. Acacia of wit-beuken.	f 1150,--	f 6500,--	f 7650,--
2. Het ondertafelment vernieuwen in eikenhout 8 stuks van 12x30 cm. lang 3,75 m.	1060,--	4500,--	5560,--
3. Schermhekken rondom het gaande werk aanbrengen, 4 paaltjes 7,5x7,5 cm. lang 3,20 m. 4 schrootjes 8 van 330 cm. en 4 van 210 cm zw. 2,5x 10 cm.	110,--	245,--	355,--
4. De kapzoldervloer vernieuwen in ongesch. vurenhout. Opp. ± 20 m ² zw. 4x20 cm.	660,--	725,--	1385,--
5. Het windpeluw vernieuwen in eikenhout zw. 42x45 cm. lang 320 cm.	} 1050,--	} 4875,--	} 5925,--
6. Het voorkeuvelens vernieuwen in eikenhout waaronder keer- en weerstijl 2 hoekstijltjes, 2 schildstukken asontimmering en 2 ongeklamte zetluiken van grenenhout.			
7. Het wolfeind boven het voorkeuvelens opnieuw bepotdekselen ± 15 m grenen hout, zw. 3 x 20 cm.			
8. 4 roosterhouten vernieuwen in amerikaansgrenenhout zw. 9x14 cm. tot. ± 5 m, 1 stuk spantrint vernieuwen in eikenhout zw. 10x12 cm. lang ± 3 m. De roosterblinden met knel-latten vastleggen.	135,--	875,--	1010,--
te transporteren	4165,--	17720,--	21885,--



Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,
Wielewaalflat, Groningen

Mostert's Meul Kaapstad

ADORP,

blad LL

Onderwerp: OMSCHRIJVING

Uw ref.: transport

MATER.	LOON	TOTAAL
4165,--	17720,--	21885,--

9.	1 stuk in de glijring vernieuwen in eikehout zw. 20-21 cm. lang 230 cm	160,--	880,--	1040,--
10.	1 laseind aan een voeghout maken van eikehout zw. 40x40 cm. lang 240 cm.	390,--	1790,--	2180,--
11.	1 hanetree vernieuwen in eikehout zw. 10x14 cm. lang 150 cm. met 4 sporten.	20,--	175,--	195,--
12.	4 tafelmontstukken vernieuwen in eikehout zw. 14x40 cm. lang 250 cm.	600,--	4300,--	4900,--
13.	De penbalk vernieuwen in eikehout, zw. 30x35 cm. lang 270 cm. De pensteen vernieuwen en met zacht vulhout afdekken en wippen aansluiten.	880,--	1750,--	2630,--
14.	1 trap vernieuwen in grenenhout lang 390 cm. bomen 45x160 mm., treden 3x22 cm. lang 74 cm.	160,--	240,--	400,--
15.	Onder de eerste zolder 11 m. bedding aanbrengen en devloer doorspijkeren.	95,--	480,--	575,--
16.	2 deuren vernieuwen in grenenhout volgens het bestaande model breed 85 cm hoog 185 cm	185,--	590,--	775,--
17.	De roeden ddorhalen, ontroesten, teren en opnieuw onsluiten met droge eikehouten wiggen en keerklossen.	165,--	3900,--	4065,--
18.	1 lange schoor vernieuwen in douglas zw. 18x18 cm lang ± 10 m.	440,--	950,--	1390,--
19.	Stelpost. de kap opnieuw dakken met Kalenberg's riet en 4 velden: andere velden bijstoppen			15000,--
20.	Op de kap nieuwe rietdengels aanbrengen zw. 1x3 cm totaal ± 200 m. Enkele kansporen vernieuwen te rekenen op 50 m. zw. 3x5 cm	260,--	880,--	1140,--

te transporteren	7520,--	33655,--	56175,--
------------------	---------	----------	----------



Mostert's Meul Kaapstad
blad III

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221

b.g.g. 05907-1670


Postrekening 899990

Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,

Wielewaalflat, Groningen

ADORP,

Onderwerp: OMSCHRIJVING	MATER.	LOON	TOTAAL
Uw ref: transport	7520,--	33655,--	56175,--
21. 3 vorstdelen aanbrengen van eikenhout 3x40cm lang ± 3 m.	120,--	600,--	720,--
22. Stelpost. Het gaande werk met vang goed afstellen en waarnodig nieuwe wizen aanbrengen.			1000,--
23. Verf- en teerwerk, waaronder: Het teren der roeden met koolteer, bekken en zoom- latten vorstdelen kruipalen, voor- en achterwaterloop dek carbolineren. Het overige verfwerk 2x grond en 1x af- lakken	1500,--	6500,--	8000,--
24. Reis- en verblijfkosten, molensmakers			1000,--
25. Transport gebruik zware materialen, verz. etc.			1250,--
26. Stelpost smidswerk klein ijzerwerk enz.			1600,--
27. Stelpost samsbaar maken remkleppen.			1000,--
28. Stelpost bliksembeveiliging.			1400,--
29. Stelpost metselwerk waaronder het ver- nieuwen van 8 beren 45 cm breed 1½ steens dik, 8 velden 2x2,75 m, 1 steens dik. Het metselwerk tot aan onderkant tafelmant een ½ steen zwaarder uitvoeren. Steensoort Groninger klinker, Hamburger sortering.			13000,--
	9140,--	40755,--	85145,--
16% B.T.W.			13628,--
			09768,--
Post onvoorzien + afronding			3232,--
			102000,--
Winst op materiaal incl. 16 % b.t.w.			2000,--
Materiaal en loonverhogingen worden doorberekend.			f 104000,-


 Voorzachtend,
 Fa. Th. Bremer & Zn.
 Adorp.