

Lijst van reparatieposten betreffende het herstel van de achtkante watermolen "Noorderhoeksmeer" te Hoeksmeer Gemeente Loppersum.

opgenomen 15 november 1984.

par.1 Kap met toebehoren.

par.1.1 De korte spruit met het achterkeuvelens vernieuwen in bilinga.

par.1.2. De lange spruit vernieuwen in bilinga.

par.1.3 Penbalk vernieuwen in bilinga.

par.1.4 De staartbalk vernieuwen in bilinga

par.1.5 Een korte schoor vernieuwen in bilinga.

par.1.6 Acht rietplanken vernieuwen in bilinga.

par.1.7 Stelpost voor het vernieuwen van het gehele rietwerk

par.1.8 Het vernieuwen van de roosterzolders

par.2. Achtkant met toebehoren.

par.2.1 Stelpost 8 nieuwe peulstukken onder achtkant en eventueel rechtzetten

par.2.2 Twee nieuwe deuren met kozijnen.

par.2.3 Stelpost voegwerk en metselwerk

par.2.4 Stelpost kuiprand

par.3. Bewegingswerk met toebehoren.

par.3.1 Stelpost herstellen zelfzwichting.

par.3.2 Binnenroe doorhalen, ontroesten en opnieuw verven, daarna opnieuw optuigen met Bremer neus en zelfzwichtkleppen.

par.3.3 Buitenroe strijken, de nieuwe steken en opsluiten met droge eiken wiggén en keerklossen en borgen met spitijzers.

par.3.4 Leveren van een nieuwe plaatstalen buitenroe en optuigen met Bremer nues en zelfzwichtkleppen.

par.4. Algemene onderdelen.

par.4.1 Nieuwe vijzel in bilinga lang 10,25m

par.4.2 Stelpost verlengen bestaande vijzelbak met houten bekleding en kroosrek.

par.4.3 Vernieuwen kruiring.

par.4.4 Nieuwe noors grenen vangstok.

par.4.5 Stelpost boventafelment in bilinga.

par.4.6 Ondergang vernieuwen in het spilrad:

4 kruisarmenzw. 20 x 24 cm, lang 180 cm in bilinga.

4 plooistukken zw. 12,5 x 50 cb, lang 180 cm in bilinga.

8 velgstukken 7,6 x 50 cm in iepenhout, 48 azijnhouten kammen.

Te Transporteren

	●onkosten	materiaal	Totaal
	f 4440,--	f 850,--	f 5290,--
	f 3500,--	f 1860,--	f 5360,--
	f 3000,--	f 800,--	f 3800,--
	f 2280,--	f 1580,--	f 3860,--
	f 320,--	f 170,--	f 490,--
	f 900,--	f 390,--	f 1290,--
	f		f 30000,--
	f 650,--	f 400,--	f 1050,--
	f 1920,--	f 450,--	f 4000,--
			f 2370,--
			f 3500,--
			f 4000,--
			f 5000,--
	f 14300,--	f 6300,--	f 20600,--
	f 1580,--	f 150,--	f 1730,--
	f 18850,--	f 8950,--	f 27800,--
	f 21550,--	f 8250,--	f 29800,--
			f 25000,--
	f 6550,--	f 1385,--	f 7935,--
	f 900,--	f 225,--	f 1125,--
			f 15000,--
	f 12600,--	f 3400,--	f 16000,--
	f 93340,--	f 35160,--	f 215000,--

36
65

	lankkosten	materiaal	Totaal
Transport	f 93340,--	f 35160,--	f 215000,--
par.4.7. Donsbalk onder koningspil 35 x 35 cm lang 230 cm in bilinga.	f 2400,--	f 440,--	f 2840,--
par.4.8. Een nieuwe gang azijnhoutenkammen (59) stuks in het bovenwiel steken.	f 3300,--	f 720,--	f 4020,--
par.4.9. Stelpost een nieuwe dons balk onder schroef met hoofd en mandjes			f 4000,--
par.4.10 Het achterwaterloopdek vernieuwen in bilinga 4 x 20: 8/270	f 120,--	f 260,--	f 380,--
par.4.11 Stelpost hekwerk om wielen.			f 1000,--
par.4.12. Stelpost vloeren en trappen			f 2500,--
par.4.13. Stelpost controle bliksembeveiliging.			f 1000,--
par.5. <u>Algemeen.</u>			
par.5.1. Stelpost smidswerk en klein ijzerwerk enz.			f 3000,--
par.5.2. Transportkosten en verzekering			f 10000,--
par.6.3. Algemene kosten incl. aannemersprovisie			f 5000,--
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	f 99160,--	f 36580,--	f 248740,--
	19 % b.t.w.		f 47260,60
	Post onvoorzien		f 3999,40

	Totaal		f 300000,--
			=====

Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest, tekenen wij

Dunning b.v. v.h. Fa. Th. Bremer & Zn-
te Paterswolde

