

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de achtkante watermolen Meneersmolentje.
 Opgenomen d.d. 25-11-'69 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met Roemeling en Molema molenmakers te Scheemda.
 Op verzoek van de Stochterse molenstichting.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	<p> Een geheel nieuwe kap vervaardigd volgens een tekening welke door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zal worden gemaakt, en bestaande uit de navolgende onderdelen.</p> <p> 2 voeghouten lang 4m. aan de voorkant 30 x 35 cm. aan de achterkant 25 x 30 cm.</p> <p> De overring bestaande uit 6 stukken en door middel van een penlas constructie aan elkander verbonden houtzwaarte 13 x 15 en gezaagd uit krom gegroeide stammen 10 roosterhouten zwaar 9 x 12 cm lang gemiddeld 1m lang.</p> <p> De spanring zwaar 9 x 12 cm de spanringstukken onderling met een haaklasconstructie aan elkander verbinden en met zwaluwstaartverbinding verbonden aan de roosterhouten.</p> <p> Het voorkeuvelens keer-en weerstijl zwaar 12 x 17 cm, lang 1,10m.</p> <p> 2 hoekstijltjes zwaar 9 x 12 cm, lang 1,20m.</p> <p> keuvelensbalk zwaar 12 x 17 cm, lang 1,60m.</p> <p> voorschildbetimmering 2 schildstukken 3 x 25 cm, lang \pm 1,50m.</p> <p> 2 stormblinden van opgekampt gesch. en gepl. 1" vurenhout.</p> <p> steenbord 80 x 80 cm, dik 5 cm.</p> <p> Som timmering en agonderstopping acanterkeuvelensbalk 8 x 10 cm lang \pm 2m.</p> <p> 4 stijltjes 8 x 10 cm, lang 75m,</p> <p> 2 opgeklampte zetblinden en boven de staarten raampje met passende glasverdeling, belegstukken</p> <p> 2 hoekkepers en een middenkeper zwaar 10 x 10 cm totaal \pm 8m.</p> <p> voor 2 hoekkepertjes en een middenstijltje zwaar 10 x 10 cm, totaal \pm 6m.</p>			

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
5.	De penbalk zwaar 25 x 25 cm, lang 1,65m. De lange spruit zwaar 25 x 25 cm, lang 8m. 2 spanten zwaar 8 x 12 cm. spantbeenlengte \pm 2,5m. porring \pm 20cm. 8 gordingen zwaar 6 x 10 cm lang 1,5m. porring \pm 10cm. \pm 96 m. rietlat (kapsporen) zwaar $3\frac{1}{2}$ x 5 cm. \pm 150 m tiettengel zwaar 1 x 3cm.	2300,-	4600,-	6900,-
2.	De kuip vernieuwen zwaar 9 x 16 cm binnenwerksche maat \varnothing \pm 3,05m. De schuifvloer vernieuwen bestaande uit stukken van 1,60m lang, zwaar 6 x 32cm.	390,-	1000,-	1390,-
3.	Het boventafelment vernieuwen zwaar 10 x 32 cm. 8 stukken van 1,85 lang, door middel van haaklas constructie met el- kaar verbonden.	360,-	540,-	900,-
4.	16 stuks hondsoeren zwaar 7 x 9 cm lang \pm 75cm. grenehout, 2 bovenst. veldban- den vernieuwen in grenehout zwaar 9 x 13 cm, lang 1,10m.	75,-	325,-	400,-
5.	4 bovenst. legeringsbalken vernieuwen zwaar 19 x 13,5 cm, lang 3,25m.	260,-	1040,-	1300,-
6.	8 kruispoten vernieuwen zwaar 9,5 x 12cm, lang 2m. 3 onderst. kruispoten vernieuwen zwaar 10,5 x 13cm, lang 2,20m. de overige kruisen en veldbanden goed doorspijkieren.	250,-	800,-	1050,-
7.	langs de gekraakte onderste legerings- balk 2 platen aan vast bouten lang 2m, zwaar 7,5 x 21,5 cm.	69,-	150,-	210,-
8.	4 stuks ondertafelmentstukken zwaar 9 x 26 cm, lang 2,60m.	180,-	620,-	800,-
9.	8 stuks uittimmermandjes zwaar 9 x 12 cm, lang 70 cm. 8 rietborden aanbrengen 4 x 26 cm, lang 2,35m. 16 aanlopers vernieuwen 6 x 10 cm, lang 1,70m.	390,-	610,-	1000,-
10.	De rietlatten vernieuwen zwaar 3,5 x 5 cm totaal \pm 250,m.	260,-	400,-	660,-

-3-

Totaal 14610,-

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
				14,610,-
11.	8 rietplanken zwaar 4 x 27 cm, lang 1,50m. 3 vorstplanken zwaar 4 x 30cm, lang ± 2,5m.	170,-	400,-	570,-
12.	8 velden en de kap berieten met Kalens- berg riet of riet van gelijkwaardige kwaliteit, binden met 3 draads teer- touw en kleine steekafstand.			7500,-
13.	aankopen van een goede bruikbare bo- venas lang van waterhol tot eind pen 3,20m. roegaten 28 x 32 cm beklenge 65cm. met baansteen en broeksteen. <i>Stedpost</i>			1500,-
14.	leveren van een nieuwe plaatstalen roe lang 16m.			2600,-
15.	De andere roe repareren.			1250,-
16.	2 roeden steken opnieuw ophekken met Pitch Pine hekken en roomlatten, vol- gens oud model met windborden en voorramen, windborden 1,8 cm uit een breedte voorramen 3 x 12 cm. hekken en roomlatten vooraf carboli- neren, de voorzaam 2 x gronden en 1 keer aflakken.	800,-	5200,-	6000,-
17.	Het achtkant op de fundering plaatsen. De nieuwe kap en bovenas op het acht- kant plaatsen, het bovenwiel afstellen.			2500,-
18.	Een nieuwe wilgenhouten vang zwaar 15 x 20 cm Ø bovenwiel = 178 cm. een nieuwe ezel met vangbalk en hang- ereel vangstok vangtouw en kettingkje.	400,-	600,-	1000,-
19.	De lange schoren en staart er aan han- gen.			700,-
20.	2 korte schoren vernieuwen lang ± 6m. zwaar 12 x 12 cm.	125,-	200,-	325,-
21.	kruihaspel vernieuwen spilkop 22 cm Ø spillengte 1,20m. spaaklengte 1m. totaal 8 spaken.	65,-	245,-	310,-
22.	12 krui-palen vernieuwen, voor het aan- brengen 2 x carbolineren.	350,	450,-	800,-
				34665,-

Tobus

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
				39665,-
23.	De kapzoldervloer vernieuwen in gesch. en gepl. 5/4" vurenhout Oppervl. ± 10m ² .	125,-	150,-	275,-
24.	De molenbaard vernieuwen volgens het o-origenelo model.	50,-	200,-	250,-
25.	2 deuren met kozijnen vernieuwen negge-maat 86 x 180 m. kozijnzwaarte 10 x 12 cm.	150,-	350,-	500,-
26.	2 raampjes in het muurwerk vernieuwen volgens de bestaande ijzeren raampjes.	20,-		20,-
27.	verf en teerwerk waaronder het carbolineren van nekken en zoomlatten, kruipalen, vorst-delen enz. Het menien van de Rozden . Het overige verfwerk 2 maal gronden en 1 keer lakken in kleuren welke in over-leg met de Rijksdienst voor de Monumen-tenzorg ter plaatse zal worden bepaald.			2500,-
28.	reis en verblijfkosten molemakers.			1000,-
29.	transportkosten, gebruik zwaar materiaal verz. enz.			1500,-
30.	stelpost bliksem beveiliging.			800,-
31.	stelpost ijzerwerk krammerijen en smidswerk.			800,-
32.	koop stelpost metselwerk waaronder het op-nieuw opmetselen van de onderbouw aan-bijpassenden stenen specie enz. en het ondergronds verankeren van het achtkant			3000,-
33.	Alle materiaal prijzen zijn netto dus zonder aannemerswinst en B.T.W. 10% winst op materiaal			f 678,-
	totaal			f 50438
	12 % B.T.W.			f 6118,56
	post onvoorzien			f 2500,-
	totaal			f 59606,56

De molen wordt maalvaardig, bezemschoon en naar genoegen van alle betrokken instanties opgeleverd.
De afkomende materialen zijn voor de aannemer.
Prijsverhogingen worden doorberekend.

De molenmakers
Roemeling en Molema
te Scheemda

d.d. januari 1970

get *C. M. M.*