

OMSCHRIJVING VAN UIT TE VOERENRESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

betreffende de restauratie van

stelling korenmolens

"De Onrust" te Oude Pekela

De werkzaamheden werden opgenomen d.d.
door J.A.Heijdra van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg.

Begroet door molenmaker/aannemer: Roemeling en Molema
Scheemda, d.d. 18-08-1980.

De omschrijving omvat de volgende par.:

- par. 1 algemene bepalingen en voorschriften
- " 2 de kap
- " 3 het gaande werk
- " 4 het achtkant
- " 5 de stelling
- " 6 diversen
- " 7 algemene kosten
- " 8
- " 9

98M92

PAR. 1

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN

Op dit werk zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen, de
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN
voor restauratiewerkzaamheden aan molens.

De termijnen en bedragen zoals genoemd in de par. 1a. 1, 1a. 2, 1a. 7, worden voor dit werk als volgt vastgesteld:

- par. 1a. 1 maanden
- par. 1a. 2 per uur
- par. 1a. 7 (termijnbetalingen)

Wijzigingen:

Par. 1a. 2: In tegenstelling tot het in par. 1a. 2 gestelde kan een specificatie van het schrijffloon bij het indienen van de prijsopgave achterwege blijven.
Wel dient deze specificatie, eventueel op nader verzoek, alsnog te worden verstrekt.
De kosten welke onder de post "algemene en bedrijfsonkosten" vallen en betrekking hebben op het opstellen van de begrotingslijsten enz. dienen niet in het uurloon te worden doorberekend.

OMSCHRIJVING	materiaal	uur loon	totaal
<u>2. De kap.</u>			
A Het kalf vernieuwen zw. 35 x 35 cm lang, 1.50 m hierop een kiel aanbrengen zw 10 x 35 cm. lang \pm 1 m.	315,--	1.152,--	14.672,--
B De mol op de kap vernieuwen 3 eiken delen zw 4 x 30 cm, lang \pm 3 m	72,--	288,--	360,--
C 1 dakkist vernieuwen boven de lange spruit en aan beide kanten een uitdruipgrot aanbrengen	30,--	192,--	222,--
D De dakbedekking op de kap repareren, teren met teervrije bitumen kleefstof en afstrooien met leislag.	200,--	1.920,--	2.120,--
E Een laseind aan een voeghout vernieuwen zw 40 x 38 cm, langte \pm 2 m	300,--	2.304,--	2.604,--
F Stelpost voor een laseind aan het andere voeghout			2.604,--
G De as wat omhoog brengen	25,--	256,--	281,--
H De voorschildbetimmering repareren	150,--	1.728,--	1.878,--
<u>3. Het gaande werk.</u>			
A De vang bijstellen en het bovengangwerk zuiver op elkaar instellen	50,--	512,--	562,--
B In het spoorwiel en nieuwe gang kammen aanbrengen van acasia totaal 90 stuks	540,--	3.200,--	3.740,--
C Het koppel 17der blauwe stenen maalvaardig maken, vernieuwen van het kaar en het ringhout. De boventap verbussen neuten vernieuwen	350,--	3.200,--	3.550,--
D De bestemde blauwe stenen opdikken met betonsteloot			750,--
E Als alternatief een prijsopgave doen voor een nieuw koppel blauwe stenen, steloot			2.500,--
F Steloot voor het maalvaardig maken van het roggesteentje, de legger opdikken met beton of een 2de-hands blauw steentje boven \emptyset 1 m			2.500,--
G Het koppel kunststenen is onbruikbaar.			

OMSCHRIJVING	materiaal	uur loon	totaal
<u>4. Het achtkant.</u>			
A 1 veldkruis vernieuwen zw 11 x 16 cm, lang 3.60 m	240,--	512,--	752,--
B In 2 achtkantstijlen een stuk inzetten, lengte \pm 1.50 m zw 22 x 36	475,--	1.280,--	1.755,--
C 2 aanlopers zw 10 x 18 cm lang \pm 3,5 m	280,--	1.280,--	1.560,--
D Stelpost reparatie aan dakhout te rekenen op \pm 50 m ²			5.700,--
E Het achtkant geheel opnieuw bekleden met favador, te rekenen op 250 m ²	1.200,--	6.400,--	7.600,--
<u>5. De Stelling.</u>			
A 4 lange schoren onder de stelling zw 12,5 x 20 cm lang, 4.60 m 8 steekschoortjes zw 5 x 9 cm, lang 3.60 m	1.300,--	5.120,--	6.420,--
B De Binnensluiting vernieuwen 8 stuks zw 15 x 20 cm, lang 4 m (stelpost)			6.380,--
C De beplanking geheel vernieuwen in eikenhout 9 delen per vak in oplopende lengte, houtzwaarte 4 x 23 cm 8 delen van 3.90 m 8 st. 4.10 m, 8 st. 4.30 m, 8 st. 4.50 m 8 st. 4.70 m, 8 st. 4.90 m, 8 st. 5.10 m 8 st. 5.30 m, 8 st. 5.50 m	6.235,--	2.560,--	8.795,--
D tussen de stelling over de binnen en buitensluiting een strook rubberoid aanbrengen	50,--	160,--	210,--
<u>6. Diversen</u>			
A Verf- en teerwerk	1.000,--	9.600,--	10.600,--
B Stelpost voegwerk van de molen			10.000,--
C Contrôle bliksembeveiliging			800,--
D Smidswerk kelin ijzerwerk krammerijen enz.			1.000,--

OMSCHRIJVING

materiaal uur
 loon totaal

7. Algemene Kosten

A	reis- en verblijfkosten				1.500,--
B	transport gebruik zwaar materiaal verzekering enz.				1.000,--
C	Verzekering				1.200,--
D	Winst op materiaal 10%				1.470,--

Aantal manuren maal uurloon

= 13.02 x f. 32,-- =	f.	41.664,--
stelposten	"	36.504,--
materiaal	"	14.712,--
		<hr/>
totaal	f.	92.880,--
B.T.W. 18%	"	16.718,40
Post onvoorzien + af- ronding	"	10.401,60
Totaal:	f.	120.000,--
		=====