

↓ k

GEMEENTE



OUDE PEKELA

CORR.NR.	AFD
27 gys	1
ING. 03 NOV. 1980	
KLASS.NR.	BIJL.
-1.053.222	-

38 M 94

Aan het College van Gedeputeerde Staten
 der provincie Groningen,
 Postbus 610,
 9700 AP GRONINGEN

Ons kenmerk
2206/G

Uw brief van

Tel. 05978-3800

Onderwerp: restauratie koren-
molen "de Onrust".

OUDE PEKELA, 31 oktober 1980
Postbus 20.000
9665 ZM Oude Pekela

Kleinherstel

Onder verwijzing naar uw brief van 19 juni 1980, kenmerk 14.479/25/3 MB, 1^e afdeling, delen wij u mede, dat de korenmolen "de Onrust" in Oude Pekela een opknapbeurt nodig heeft. Dit monument komt voor op de monumentenlijst. Het betreft hier een achtkant bovenkruier met stelling, gebouwd in 1850.
 Eigenaresse: de gemeente Oude Pekela, Raadhuislaan 8, Oude Pekela.
 Adres molen: Feiko Clockstraat 112 te Oude Pekela.

Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:

DE KAP

- A Het kalf vernieuwen zw. 35 x 35 cm., lang 1.50 m. hierop een kiel aanbrengen zw. 10 x 35 cm, lang + 1 m.
- B De mol op de kap vernieuwen 3 eiken delen zw. 4 x 30 cm, lang + 3 m.
- C 1 dakkist vernieuwen boven de lange spruit en aan beide kanten een uitdruipgoot aanbrengen.
- D De dakbedekking op de kap repareren, teren met teervrije bitumen kleefstof en afstrooien met leislag.
- E Een laseind aan een voeghout vernieuwen zw. 40 x 38 cm., lang + 2 m.

Bijlagen:

Bert & Bert 27/11

F Stelpost voor een laseind aan het andere voeghout.

G De as wat omhoog brengen.

H De voorschildbetimmering repareren.

HET ACHTKANT

A 1 veldkruis vernieuwen zw. 11 x 16 cm., lang 3.60 m.

B In 2 achtkantstijlen een stuk inzetten lengte + 1.50 m. zw. 22 x 36 cm.

C 2 aanlopers zw. 10 x 18 cm., lang + 3.5 m.

D Stelpost reparatie aan dakhout te rekenen op + 50 m².

E Het achtkant geheel opnieuw bekleden met favador te rekenen op 250 m².

DE STELLING

A 4 lange schoren onder de stelling zw. 12.5 x 20 cm., lang 4.60 m. 8 steek-
schoortjes zw. 5 x 9 cm., lang 3.60 m.

Genoemde werkzaamheden met name aan de kap zijn zeer noodzakelijk, daar enkele onderdelen geheel verrot zijn en bevorderen dat thans ook andere onderdelen sneller in onderhoudstoestand achteruitgaan.

Bovengenoemde werkzaamheden worden geraamd op f 26.000,--. *)

Gaarne zullen wij in deze opknapkosten de in uw brief aangekondigde subsidie ontvangen.

Burgemeester en wethouders van Oude Pekela.

*Roemeling & Molema
(telef. med. v.d heer
scholte 11/12 '80)*

,l.burgemeester.

,sekretaris.

BEGROTING HERSTELKOSTEN 2e FASE WINDMOLEN "DE ONRUST"

	<u>lonen:</u>	<u>materiaal:</u>	<u>totaal:</u>
<u>HET ACHTKANT</u>			
- het achtkant geheel opnieuw bekleden met favador, te rekenen op 250 m ²	f 1.200,--	f 6.400,--	f 7.600,--
- stelpost reparatie pakhout			" 5.700,--
<u>DE STELLING</u>			
- de binnensluiting vernieuwen 8 st., stelpost			" 6.380,--
- de beplanking gedeeltelijk vernieuwen in eikenhout	" 1.200,--	" 500,--	" 1.700,--
- tussen de stelling over de binnen- en buitensluiting een strook rubberoid aanbrengen	" 50,--	" 160,--	" 210,--
			f 21.590,--
		18% btw	" 3.886,20
<u>Afgerond: f. 25.500,--.</u>		totaal	<u>f 25.476,20</u>