

Lijst van restauratieposten het herstel van de achtkant stellingkorenmolen " De Korenbloem " te Vriescheloo, gemeente Bellingwedde.

Opgenomen door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, op verzoek van de Directeur van gemeentewerken, in samenwerking met de werkgroep van de Provinciale Groninger Molencommissie en de molenmakersfirma Roemeling en Molema te Scheemda d.d. 4 maart 1969.

Feilddatum 28 dec. 1971.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	3 vangstukken vernieuwen in wilgen of populierenhout, zwaar 20 x 30 cm. De lengte per stuk gemid. 1.50 m, Ø bovenwiel=2.80 m.	240.--	600.--	840.--
9.	De spruitschoren vernieuwen in eikehout, zwaar 12 x 15 cm, lang 2.10 m.	110.--	250.--	360.--
10.	De rooster vloer vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout oppervl. plm. 12 m2.	130.--	250.--	380.--
11.	De vangstok vernieuwen in eikehout zwaar 10 x 14 cm, lang plm. 6 m.	125.--	150.--	275.--
19.	In de boven pontel 42 kanten vernieuwen in eikenhout of acacia en zuiver op steek zetten.			
20.	Een gedeelte van de overring vernieuwen in eikehout, zwaar 21 x 23 cm, lang 2.30 m, porring plm. 25 cm.	200.--	350.--	550.--
21.	De loopvloer van het luiwerk op de luitafel vernieuwen in wilgen of populieren hout dik 3 cm, lang 25 cm Ø luitafel = plm. 102 cm.	60.--	250.--	310.--
22.	Op de luizolder 2 stuks en op de steenzolder 3 st. 6 ruitsramen vernieuwen met dakkisten, dagmaten 68 x 80 cm.	160.--	750.--	910.--
23.	De vloer onder de trap vernieuwen in vuren, delen 4 x 20 cm, oppervl. plm. 2.5 m2, langs de legeringsbalken loopplanken aanbrengen zwaar 4 x 20 cm, totaal plm. 12 m.	110.--	275.--	385.--
24.	3 veldrichels en 2 veldkruisen vernieuwen grenenhout, houtzwaarte 12 x 17 cm, veldrichels 2.50 m lang de veldkruisen per poot 3.30 m lang.	300.--	600.--	900.--
25.	Een afschermhek rond de luitafel aanbrengen bestaand uit 4 staanders zwaar 5 x 7.5 cm, lang 1.25 m en horizontaal aangebrachte rachels 2.5 x 10 cm. totaal plm. 30 m.	50.--	150.--	200.--
26.	De trap naar de kapzolder vernieuwen trapbomen 5 x 20 cm lang, 3.70 m 15 traptreden 60 cm lang, zwaar 4 x 20 cm.	60.--	250.--	310.--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
27.	De trap vernieuwen naar de luizolder trapbomen 5 x 20 cm, lang 5 m 25 treden zwaar 4 x 20 cm, lang 60 cm. De trap kan eventueel uit 2 kleine trappen bestaan met tussenbordes.	90.---	260.---	350.---
28.	1 veldkruis vernieuwen in grenenhout zwaar 12 x 16 cm, per poot 3.75 lang.	140.---	350.---	490.---
29.	16 eikehouten veldrichels tussen de hoeksporen van de uitbrekers aanbrengen houtzwaarte 10 x 12 cm, 8 st. plm. 3.70m 8 st. plm. 3.20 lang.	500.---	600.---	1100.---
30.	De bruikbare sporen opstellen op de hoeken en kapellen aan de achtkantstijlen.	50.---	300.---	350.---
31.	De duisplanken rondom de achtkant vernieuwen in grenenhout dik 4 cm, totale breedte 85 cm, per st. 3,75 m lang, bevestigd op 24 uittimmerrandjes zwaar 10 x 24 cm. Op de hoeken met een pen en gat constructie verbonden aan de achtkantstijlen. De overige met opzetstukjes verbonden aan de binnen veldrichels.	1300.---	1500.---	2800.---
32.	De vloer van de stellingzolder vernieuwen in gesch. en gepl. 5/4" x 7" vurenhout, compleet met nieuwe luiluiken. Vloeroppervl. plm. 50 m2.	750.---	1300.---	2050.---
33.	De gehele achtkant opnieuw verticaal bekleden met gesch. en gepl. 5/4" hout. De totale oppervl. = plm. 200 m2.	2800.---	4200.---	7000.---
34.	De achtkant bekleden met ruberoid Vitrex N 25.	300.---	1500.---	1800.---
35.	2stellingdeuren met kozijn vernieuwen de stellingdeuren in opgeklampte uitvoering van gesch. en gepl. 1" hout op klampen 3 x 20 cm, spiegelstukken 3 x 10 cm. Het kozijnhout vernieuwen in eikehout zwaar 10 x 12 cm. Het geheel volgens de bestaande breedte en hoogte.	250.---	500.---	750.---
36.	De kuideksels van het steen koppel vernieuwen het licht bijstellen en maalvaardig opleveren.	60.---	640.---	700.---
37.	Onder de bintlaag van de steenzolder 2 eikehouten sleutelstukken aanbrengen 20 x 28 cm, lang 1.25 m.	130.---	300.---	430.---
38.	De meelzolder repareren te rekenen op plm. 10 m2 gesch. en gepl. vurenhout 3 x 17 cm.	150.---	350.---	500.---
39.	De trap naar de 1e zolder en de trap naar de steenzolder vernieuwen, trapbomen 5 x 20 cm lang 3.75 m trap treden 4 x 20 cm lang 60 cm.	80.---	320.---	400.---
40.	De inritdeuren vernieuwen in opgeklampte uitvoering van gesch. en gepl. 1" vurenhout op klampen 4 x 25 cm, spiegelstukken en stukschoren 4 x 10 cm, oppervl. 2 x 170 x 290 m.	200.---	500.---	700.---

Par.	Omschrijving.	Materiaal	Loon	Totaal
41.	De staart vernieuwen in eikehout onder 32 x 32 cm boven 26 x 26 cm, lang plm. 11 m.	1400.--	600.--	2000.--
42.	De korte schoren vernieuwen in eikehout zwaar 14 x 14 cm, lang plm. 8 m.	300.--	250.--	550.--
43.	De lange schoren vernieuwen in Pitchpine of goede kwaliteit larkenhout zwaar 18 x 18 cm, lang plm. 14 m.	1100.--	650.--	1750.--
44.	1 roe strijken, 2 roeden steken, opsluiten met droge eikehouten wiggen en keerklossen. De wiggen borgen met spitijzers.	150.--	2000.--	2150.--
45.	Het leveren van 2 nieuwe plaatstalen roeden lang 22 m. Gemaakt volgens tekening welke door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zal worden vervaardigd.	7300.--		7300.--
46.	De roeden ophekken met gecreosoteerde Pitchpine of larkenhouten hekken en zoomlatten, volgens oud model met windborden en voorzomen. Windborden 15 mm dik en uit één breedte. De voorzomen 3 x 12 cm en voor het aanbrengen 2x gegrond en 1 keer afgelakt.	1500.--	4500.--	6000.--
47.	De zwikstelling geheel vernieuwen in gecreosoteerd eikehout; uitgezonderd het leuningwerk. De benodigde onderdelen: 8 hoekstellingleggers 10 x 12 cm lang plm. 3.75 m. 24 tussenliggers 10 x 10 cm, lang plm. 3.50 m, 8 buitensluitings 12 x 18 cm, lang plm. 6.40 m, 8 binnensluitings 12 x 16 cm, lang plm. 4.20 m, 8 schoren 12 x 18 cm, lang 2.25 m. 32 leuningpaaltjes 10 x 10 cm lang plm. 1 m. 32 leuningschoortjes 5 x 7.5 cm, lang plm. 60 cm. 8 afdekgeregels 5 x 12 cm, lang plm. 7 m, 16 tussenregels 2,5 x 10, lang plm. 6.50 m. 8 vakken beplanken met gecreosoteerde delen 4 x 20 cm uit één lengte. 14 delen per vak in oplopende lengte van 4 m tot plm. 6.40 m. Alle stellingleggers, buiten en binnensluitings afdekken met een strip ruberoid. De leuningpaaltjes op de hoek met pen en gatverbinding aan de hoekleggers bevestigen. De overige leuningpaaltjes half uitgekeept en gericht naar de stellingdelen aan de tussenleggers bevestigen. De kleine schoren half uitgekeept aan de buitensluiters en met een tand in de schoren bevestigen. De buitensluiters, binnensluiters en afdekgeregels bij de vergaringen half over elkander uitkepen.	7500.--	5500.--	13.000.--

Par.	Omschrijving.	Materiaal	Loon	Totaal
------	---------------	-----------	------	--------

48.	Verf- en teerwerk waaronder het creosoteren van het stellinghout, de hekken en zoomlatten, de gepotdekselde weeg bij een erkende creosoteerinrichting. Het teren van de roeden met koolteer. Het overige verfwerk 2x grondverven en 1 keer aflakken met obuleum of wijzenol in kleuren welke in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg terplaatse zal worden bepaald en het beglazen van alle ramen met dubbeldik vensterglas.	600.--	5000.--	5600.-- 2500.--
49.	Reis- en verblijfkosten molenmakers.			1500.--
50.	Transport, gebruik zwaar materiaal verz. enz.			
51.	Stelpost: vernieuwen en aanbrengen van de bovenbonkelaar \varnothing 1.76 m, dik 25 cm. De spiegel is 50 x 50 cm met droge eiken houten wiggen opgewigd.			2500.--
52.	Stelpost: controleren bliksembeveiliging.			1000.--
53.	Stelpost: ijzerwerk, smidswerk, krammerijen			600.-- 800.--
54.	Stelpost: metselwerk			

Alle materialen prijzen zijn exclusief b.t.w. en aannemersprovisie

10 % aannemerswinst

samen
14% b.t.w.

Post onvoorzien

totaal

2700.--
74.790.--
10.471.--
2.000.--
87.261.--

GEMEENTE BELLINGWEDDE

Aan
de heren Roemeling en Molema,
Hogeweg 4,
Scheemda.

UW KENMERK

UW BRIEF VAN

ONS KENMERK

BELLINGWOLDE,

ONDERWERP restauratie windkorenmolens.

AZ 352

DATUM 10 maart 1972.

Hiermee verlenen wij u opdracht om, overeenkomstig de door u opgemaakte begroting en omschrijving, in overleg met de directeur van gemeentewerken, de windkorenmolen "De Korenbloem" te Vriescheloo te restaureren.

Wij wijzen u er op, dat de restauratiekosten voorshands dienen te worden beperkt tot f 87.261,-- , zijnde het eindbedrag van de eerdergenoemde begroting.

Wij zullen het zeer op prijs stellen, dat op korte termijn met de herstelwerkzaamheden wordt begonnen en ook het werk zo spoedig mogelijk wordt voltooid.

Burgemeester en wethouders der gemeente Bellingwedde,

De secretaris,

(w.g.) Homan.

De burgemeester,

(w.g.) J.J. Hoeksema.

Voor eensluidend afschrift.
De secretaris der gemeente Bellingwedde,

BIJLAGEN (N)

red.:B

typ.:IK

coll.:RK