

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de achtkante
grondkorenmolens te Kropswolde gem. Hoogezand.

Opgenomen d.d. 11 juli 1970 door de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg in samenwerking met de heer B.K. Dijk, molenmaker te Leek en
J. Alserda en Zn. te Doezum.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	Het voorkeuvelens vernieuwen in eiken- hout bestaande uit :			
	Een windpeluw lang 2.70 m, zwaar 38 x 40 cm.	77 330,00	75 430,00	62 760,00 ✓
	Keer en Weerstijl lang 1.30 m, zwaar 14 x 18 cm.	22,00	15,00	37,00 ✓
	2 Hoekstijltjes lang 1.35 m, zwaar 10 x 14 cm.			
	Hoofd of keuvelensbalk lang 2 m, zwaar 10 x 18 cm.	88,00	145,00	233,00 ✓
	Steenbord 5 cm dik, lang 90 cm, hoog 80 cm.	30,50		
	2 Schildstukken lang ± 1.50 m, zwaar 3 x 30 cm.	15,00	145,00-}	234,50 ✓
	2 Stormblinden van gesch. gepl. vurenhout asontimmering en asonderstopping.	44,00		
	1 Nieuwe hardstenen halssteen voor het voorschild:	253,00		253,00 ✓
	2 Hoekkepers lang 1.60 m, zwaar 7.5 x 10 cm.			
	1 Middenstijltje lang 1.40 m, zwaar 7.5 x 10 cm.	82,10	143,00	227,10 ✓
	Bepanking in gepotdekselde uitvoering zwaar 3 x 20 cm.			
	Totaal ± 20 m.			
2.	Het vernieuwen in vurenhout smeervloer lang 2.40 m, breed 75 cm, dik 4 cm. Roosterblinden dik 22 mm. Totaal ± 12 m ² . De molen vogeldicht maken.	40,00 136,00	10,00 216,00	50,00 352,00 ✓
3.	Lange spruit vernieuwen in eikenhout lang 10 m, zwaar 32 x 32 cm.	900,00	590,00	1490,00 ✓
4.	Het achterkeuvelens vernieuwen in eikenhout bestaande uit :			
	Korte spruitbalk lang 6 m, zwaar 27 x 27 cm.	647,00	586,00	1233,00 ✓
	4 Stijltjes lang 90 cm, zwaar 10 x 14 cm.	37,50	20,00	57,50 ✓
	Keuvelensbalk lang 2.15 m, zwaar 10 x 14 cm.	38,50	144,00	182,50 ✓
	2 Opgeklampte zetluiken van gesch. gepl. vurenhout dik 22 mm.	26,00	145,00	171,00 ✓
	Boven de staart een afwaterende doorpel en een eikenhouten raampje verdeeld in 3 ruitjes.	9,50	60,00	69,50 ✓
	Achterkeuvelensbetimmering ± 6 m. 1" x 6" voor het achterschild.	13,50	75,00	88,50 ✓
	2 Hoekkepers lang 2.75 m en 1 midden- regel lang 2.50 m, zwaar 10 x 10 cm.	40,00	216,00	256,00 ✓
	Bepanking in gepotdekselde uitvoering totaal ± 6 m ² , zwaar 2,2 x 20 cm.	67,00	75,00	142,00
		2819,60	3017,00	5836,60

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transporteren			
		2019,60	3017,-	5836,60
5.	In de kap ²⁰ 12 delen vernieuwen zwaar 1.6 x 20 cm, lang <u>+</u> 4 m.	151,00	336,00	487,00 ✓
6.	Enkele kammen inboeten op het bovengangwerk te rekenen op <u>+</u> 12 kammen. De vang opnieuw afstellen.	130,00	286,00	416,00 ✓
7.	1 Stuk in overring vernieuwen in eikenhout, lang 2.25 m, blijvende zwaarte 16 x 25 cm. De straal binnenwerk = 2.10 m.	155,00	497,00	652,00 ✓
8.	De trap naar de 1e zolder vernieuwen in eikenhout lang 3.75 m, breed 65 cm. Trapbomen zwaar 4 x 20 cm. De trap naar de 2de zolder vernieuwen in eikenhout lang 3 m, breed 60 cm. Trapbomen zwaar 4 x 20 cm. De trap van de steenzolder inkorten en verplaatsen naar de kapzolder. 1 Hanentree vernieuwen in eikenhout lang 1.50 m, zwaar 10 x 14 cm met 4 treden.	188,00	328,00	516,00 ✓
			30,00	30,00 ✓
9.	De vloer van de steenzolder vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout zwaar 3 x 15 cm. Oppervl. = <u>+</u> 36 m ² .	30,00	71,00	101,00 ✓
		529,00	825,00	1354,00 ✓
10.	De staartbalk vernieuwen in eikenhout lang 10.5 m, zwaar 27 x 34 cm.	874,00	1015,00	1889,00 ✓
11.	De roeden strijken, opnieuw steken, opsluiten met droge eiken wiggen en keerklossen. De wiggen borgen met spitijzers.	115,00	690,00	805,00 ✓
12.	De roeden ophekken met Amerikaans grenen hekken en zoomlatten volgens oud model met windborden en voorzomen. Windborden 16 mm dik en met een breedte voorzomen 3.2 x 15 cm. De hekken en zoomlatten vooraf carbolineren. De voorzoom voor het aanbrengen 2 x gronden en aan de achterkant aflakken.	920,00	3715,00	4635,00 ✓
13.	Aan beide lange schoren een laseind zetten zwaar 17 x 18 cm, lang <u>+</u> 4 m.	480,00	350,00	830,00 ✓
14.	2 Nieuwe eikenhouten korte schoren aanbrengen zwaar 14 x 14 cm, lang <u>+</u> 8 m.	276,00	285,00	561,00 ✓
15.	3 Duisplanken vernieuwen in eikenhout lang 3.5 m, zwaar 4 x 30 cm. 2 Uttimmermandjes vernieuwen in eikenhout zwaar 11.5 x 16 cm, lang 75 cm.	160,00	240,00	400,00 ✓
		25,00	144,00	169,00 ✓
16.	2 Vakken van het onderchtkant bepotdekselen 8 delen per vak zwaar 3 x 25 cm, lang 3.35 m.	473,00	575,00	1048,00 ✓
	1 bandsluk + 1 halve kruis(eiken)	75,00		
	1 kruispeet 12x16 L. 3.50m.	50,00	200,00	325,00 ✓

7450,60 19604,00 20054,60

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transporteren	7450,60	12604,-	20054,60
17.	2 Inrijdeuren vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout dik 2.2 cm op brede klampen zwaar 3 x 25 cm. Deuroppevl. 2.60 m breed, hoog 2.10 m. 2 Deurstijlen met bovendorpel aanbrengen, houtzwaarte 10 x 15 cm.	96,00 35,00	210,00 216,00	306,00 ✓ 251,00 ✓
18.	De beplanking op het achtkant gedeeltematig vernieuwen in gesch. en gepl. vurenhout, dik 2.2 cm te rekenen op 40 m ² .	900,00	1900,00	2800,00 ✓
19.	In het achtkant op de spoorwielzolder 1 raam met dakkist vernieuwen. Raamafm. 52 x 70 cm neg. 4 st. op steenzolder	200,00	645,00	845,00 ✓
20.	Het achtkant opnieuw dekken met rubberoid Vitrix N 25 totaal + 170 m ² . Na het aanbrengen 1 keer bestrijken met teervrije bitumen.	570,00	1238,00	1808,00 ✓
21.	De steenkuip vernieuwen met toebehoren zoals kaar, kaarbomen, kuipdeksels, schoe enz.	520,00	978,00	1498,00 ✓
22.	Het luiwerk nazien (stelpost).			750,00 ✓
23.	Reis - en verblijfkosten molenmakers,			2500,00 ✓
24.	Transport, gebruik zwaar materiaal verz. enz.			2500,00 ✓
25.	Verf - en teerwerk waaronder : Het teren van de roeden met koolteer. Het bestrijken van de kap met bruine teer. De hekken en zoomlatten carbolineren. De onderweeg het nieuwe gedeelte 2 x carbolineren en 1 x bestrijken met bruine teer. Het overige verfwerk 2 x gronden en 1 x aflakken in kleuren welke in overleg ter plaatse zal worden beslist. winst op materialen 10%	1200,00 1097,16	2900,00	4100,00 ✓ 1097,16 ✓
26.	Stelpost : smidswerk, klein ijzerwerk, krammerijen enz.			700,00 ✓
27.	Stelpost : bliksembeveiliging.			1500,00 ✓
28.	Stelpost : reparatie roeden Post onvoorzien + afronding B.T.W. 14%			4000,00 ✓ 2030,87 ✓ 6259,37 ✓
	Totaal			53000,00 ✓
	De molen word bezemschoon en maalvaardig opgeleverd. Afkomende materialen komen om niet aan de aannemer.			

gecontroleerd 10-1-'72

[Handwritten signature]

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	<p style="text-align: center;">Transporteren</p> <p>Eventuele loon - en prijsstijgingen worden doorberekend.</p>			
	<p>Dd. 16 Dec 71 te <i>Loosdrecht</i></p> <p>De molenmaker <i>W. J. J. J. J.</i></p>			
	<p>Eventuele loon - en prijsstijgingen na 31 december 1971 worden doorberekend.</p>			