

Provinciale Waterstaat van Groningen

Nr. 4442.

GRONINGEN, 15 augustus 1960.
Martinikerkhof 12

BIJLAGEN { terug 2
 { nieuw -

verzonden: 19 AUG.1960

Bericht op -

ONDERWERP: Restauratie windkorenmolen
"de Hoop" te Haren.

Molen w.f.

In het hierbij teruggaande schrijven dd. 1 juni 1960 verzoekt mevr. Van Horn-Ekkelkamp om toewijzing van subsidie in verband met uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan haar windkorenmolen "de Hoop" te Haren.

Onder overlegging van een omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden en een staat van uitgaven wordt verzocht zo spoedig mogelijk een eventuele subsidie te mogen ontvangen.

Naar aanleiding van het vorenstaande deel ik U het volgende mede.

Volgens de inventarisatielijst van bestaande windmolens in de provincie Groningen is de onderhavige uit 1843 daterende molen als "zeer belangrijk" geklasseerd.

Bij een op 4 augustus j.l. door de technische commissie ter plaatse ingesteld onderzoek bleek, dat de molen nog steeds dagelijks in bedrijf is en in een prima staat van onderhoud verkeert. Bij controle van de rekeningen kwam vast te staan, dat van de totale herstelkosten van f.8.431,16 een bedrag van f.6.019,56 (ruim 70%) reeds was betaald. Voorts volgde uit een brief van de vereniging de Nederlandsche Molen aan molenmaker Medendorp, dat het Rijk financiële

Aan

de secretaris van de
Prov.Gron.Molencommissie
de heer Mr. R.Bolt,

Provinciehuis,

G r o n i n g e n.

typ.W.
coll. W

medewerking wil verlenen.

Hoewel de totale herstelkosten nog niet geheel zijn betaald, bestaat er in het onderhavige geval m.i. wel aanleiding een subsidie van 10% zijnde f.843,- uit te keren, daar de fa. Ekkelkamp nog dagelijks met de molen werkt en de indruk werd verkregen, dat het bedrijf financieel niet bijzonder draagkrachtig is.

Op grond van het vorenstaande geef ik U in overweging Gedeputeerde Staten voor te stellen een subsidie van 10%, zijnde f.843,-, uit te keren onder de bekende voorwaarden en de vereniging de Nederlandsche Molen van een en ander in kennis te stellen.

Namens de techn. commissie
de ingenieur 1e klas van de
Provinciale Waterstaat:



PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE.

Aan heren gedeputeerde staten
der provincie GRONINGEN.

onderwerp: molen Ekkelkamp te Haren.

Groningen, 6 oktober 1960.

Hierbij doen wij u toekomen een bij onze commissie ingekomen schrijven van mevrouw Van Ham-Ekkelkamp te Haren, met verzoek om te bevorderen dat haar ten behoeve van de restauratie van haar molen "de Hoop" te Haren een bijdrage uit de provinciale kas wordt verleend.

Onze technische commissie rapporteerde ons daaromtrent in onze vergadering van 3 oktober j.l. het volgende :

Volgens de inventaris van bestaande windmolens in deze provincie is de onderhavige, uit 1843 daterende molen als zeer belangrijk geklasseerd.

Bij een op 4 augustus gebracht bezoek bleek dat de molen nog steeds dagelijks in bedrijf is en in een uitstekende staat van onderhoud verkeert. Bij controle van de overgelegde rekeningen kwam vast te staan dat van de totale herstelkosten ad f 8431,16 een bedrag van f 6019,56 (ruim 70%) reeds is betaald. Voorts volgde uit een brief van de vereniging De Hollandsche Molen dat het rijk financiële medewerking verleent.

Hoewel de totale herstelkosten nog niet zijn betaald, bestaat er in dit geval wel aanleiding een subsidie van 10% zijnde f 843,- uit te keren. De fa. Ekkelkamp werkt nog dagelijks met de molen en het bedrijf is, naar het ons voorkomt, niet bijzonder draagkrachtig.

Op grond van het bovenstaande geven wij u in overweging te bevorderen dat in deze restauratie het gebruikelijke provinciale subsidie van 10% wordt verleend onder de bekende voorwaarden.

Wamens de commissie:

delly , voorzitter.

B , secretaris.

Molens 47

18349/44, 1e afdeling.

Aan mevrouw H.van Ham-Ekkelkamp,
korenmalerij "De Hoop",
H a r e n.

schrijven van 1 juni 1960.

restauratiesubsidie windkorenmolen
te Haren.

21 oktober 1960.

verzonden: 25 okt. 1960

Wij zijn bereid in de op f 8431,16 geraamde kosten van restauratie van de korenmolen "De Hoop" een subsidie uit de provinciale kas te verlenen van 10%, voor zover in die kosten ook door het rijk wordt bijgedragen.

Aan dat subsidie verbinden wij de volgende voorwaarden:

1. op de provinciale bijdrage zal in mindering worden gebracht een eventueel terzake door de provinciale archeologische commissie toegekende of nog toe te kennen bijdrage;
2. de provinciale bijdrage zal moeten worden terugbetaald als gij of uw rechtverkrijgenden de molen niet op ter beoordeling van ons college bevredigende wijze onderhouden, zulks gedurende 10 jaar na de uitbetaling van het subsidie. Bij iedere achtereenvolgende, tijdens dat tijdvak plaatsende verkoop van de molen moet de verdere nakoming van deze verplichting als uitdrukkelijke voorwaarde in de verschillende koopakten worden vastgelegd.

Wij verzoeken u ons mede te delen of gij u met deze voorwaarden kunt verenigen.

De gedeputeerde staten der
provincie Groningen:

get.W.A.Offerhaus, voorzitter.

get.Hangelbroek, griffier.

Voor eensluidend afschrift:
De Griffier der Staten van Groningen,

Hangelbroek

Rkening restauratie Korenmolen „de Hoop“ te Haren (fa. Ekkelkamp).

Post	Omschrijving	Bedrag.
1.	Schilderwerk en teerwerk	nog niet afgewerkt / 1000. -
2.	Rkening molenmaker Dijk van Leek	Bet. „ 032.31
3.	„ Wieringa ijzerwaren	„ „ 135.77
4.	„ v.d. Woude smidswerk	„ „ 224.22
5.	„ „ „	„ „ 126.42
6.	„ Gunnewisch 2 molenstenen	„ „ 175. -
7.	„ Hanninga. Hout voor zwichtstellingdek	„ „ 901.73
8.	„ Smid. Kroeswilde voor windpoten	„ „ 90. -
9.	Betaald aan vrachten	„ „ 25. -
10.	1 nieuwe pen steen	nog geen rekening 90. -
11.	1 roede met hekwerk, loopplaten en stroomlijn	Bet. „ 1500. -
12.	Rkening molenmaker Medendorp, werkloos, boeten, ringen enz. F.	2909.11
13.	14 stelling liggers	nog geen rekening 196. -
14.	transport roede	nog niet betaald 165.60
15.	Kraanwagen hulp voor roede	„ „ „ 60. -

Totaal / 8431.16

• Geachte van ondergetekende zo spoedig mogelijk in het bezit van het subsidie komen, daar alles door de firma gefinancierd is.

W.g. H.v. Ham, Ekkelkamp.

Fop D-b 'bu was op deze post 1509.11 betaald

Omschrijving van de post metselwerk behorende bij de lijst van restauratieposten betreffende korenmolen "De Hoop" te Haren.

Het muurwerk over de gehele hoogte van de molen een halve steen afkappen en al het loszittende metselwerk verwijderen.

Het metselwerk onder het schilddak, waar de wentelas van de oliemolen ligt, zo veel mogelijk handhaven, ook het metselwerk binnen de tegen de molen aangebouwde gebouwen.

Het oude metselwerk goed schoon en flink nat spuiten.

Tegen het oude metselwerk een 1-steens muur metselen te beginnen op de versnijding van de fundering. Indien de versnijding te diep zit, dan van het oude metselwerk, tot op 50 cm. onder het maaiveld een halve steen weggakppen, het nieuw te maken 1-steens metselwerk geleidelijk uitbouwen van een halve steen, grote halve steen, drieklezoor enz. zodat het gedeelte onder de grond langzaam uitgebouwd wordt tot een hele steen.

De stenen moeten zogenaamd uitwaterend worden gemetseld, 1-steen dient dan 1 tot 2 graden af te lopen.

Op regelmatige afstand moeten bronzen muurankers het nieuwe aan het oude metselwerk verankeren. Te rekenen op ... anker per vierkante meter.

De stenen dienen vol en zat in de specie te liggen vooral de stootvoegen dienen ruim te zijn, zodat de stenen ook aan de achterkant voldoende omsloten zijn met specie.

Boven het oude metselwerk waar geen halve steen weggekapt wordt zoals rond de wentelas enz. een halve steens uittanding aantengen waarboven de nieuwe steens muur wordt doorgetrokken.

De half steens uittanding rond de wentelas dient volgens het zelfde model te worden geformeerd als het gewelf onder de wentelas.

Vanaf de geboorte lopen de rechtstanden door tot op de funderen in steens verband. De hofizontale lagen behoeven niet te stroken met de lagen van het oude metselwerk. De spanwijdte is net zo groot als het oude metselwerk gemiddeld naast het gewelf gaaf is.

Af en toe moet er in de strekkenlagen een kop worden gewerkt om het hinderlijke verloop van de stootvoegen te voorkomen.

De raamopeningen dienen volgens het bestaande patroon worden opgemaakt. Voor de afzet dient een flinke schuine platte laag te worden toegepast met een overstek van \pm 4cm. Voor afsteuning van de stellingschoren dienen uittandingen en gegalvaniseerde ankers te worden aangebracht.

Boven aan , onder de kuip moet een sierrand in het metselwerk worden aangebracht waarvan het patroon in overleg ter plaatse zal worden vastgesteld. Het metselwerk wordt schuin aflopend plat vol gevoegd met een wit opdrogende voegspecie.

Het aantal vierkante meters metselwerk bedraagt ongeveer m².

Gegevens over de te verwerken steensoort zullen worden verstrekt door de adj. directeur van gemeente werken van de gemeente Haren: De Heer Dallinga.

De metselspecie dient aangepast te zijn aan de hardheid van de te verwerken steen. De samenstelling van de specie zal nog nader worden vastgesteld.

Gedacht wordt aan de verhouding: 1 schelpkalk, 1½ tras, 2 zuiver rivierzand.

Een andere samenstelling zou kunnen zijn: 1 schelpkalk, 1 portlandcement, en 6 zuiver rivierzand.

Aan de gekozen samenstelling dient een hoeveelheid Pudlo of een ander vochtwerend middel te worden toegevoegd.