

Op dit werk zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen de

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN voor restauratiewerkzaamheden
OMSCHRIJVING VAN UIT TE VOEREN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

De termijnen in de par. 1a.1, 1a.2 en 1a.7 worden voor dit werk als volgt aangegeven:

par. 1a.1 maanden

par. De werkzaamheden werden opgenomen d.d. 3 - 11 - '76

door J.A. Heijdra van de Rijksdienst

par. voor de Monumentenzorg, in samenwerking met (bepalingen)

dhr. Noordenbos van de dienst Gemeente-

Wijzigingen:

par. 1a.2 (bepaling) met het in par. 1a.2 gestelde kan een specificatie

Begroot door molenmaker/aannemer: *Dunning-Bremer L.V.* blijven.

Wel dient deze specificatie d.d. *31 jan. 1977* onderzoek, alsnog te worden ver-

strek
De omschrijving omvat de volgende paragrafen:

par. 1. algemene bepalingen en voorschriften
hebben "aansluitkosten" vallen en betrekking
wordt en, dienen niet in het verleen

par. 2. het metselwerk

par. 3. het gaande werk

par. 4. het gevlucht

par. 5. diversen

par. 6. algemeene kosten

par. 1

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN

Op dit werk zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen de
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN voor restauratiewerkzaamheden aan molens.

De termijnen en bedragen zoals genoemd in de par. 1a.1, 1a.2 en 1a.7 worden voor dit werk als volgt vastgesteld:

par. 1a.1:⁶..... maanden

par. 1a.2: f....^{27,00}.....per uur

par. 1a.7: f...^{10.000,-}.....(termijnbetalingen)

Wijzigingen: par. 1a.2 : In tegenstelling tot het in par. 1a.2 gestelde kan een specificatie van het schrijfloon bij het indienen van de prijsopgave achterwege blijven. Wel dient deze specificatie eventueel op nader verzoek, alsnog te worden verstrekt.

De kosten welke onder de post "algemene en bedrijfskosten" vallen en betrekking hebben op het opstellen van de begrotingslijsten enz. dienen niet in het uurloon worden doorberekend.

1830,-	6480,-	18370,-
80,-	1296,-	1376,-
		13500,-
55,-	432,-	487,-
565,-	17820,-	40805,-

Par.

OMSCHRIJVING

materiaal

loon

totaal

TRANSPORT:

2.

Het metselwerk.

a.

Het muurwerk aan de binnenkant repareren en opnieuw afsmeren. Het losse stucwerk verwijderen en dun berapen. Stelpost

b.

Stelpost: Voegwerk aan de buitenkant.

3.

Het gaande werk.

a.

De vondelbalk met draagstukken enz. opnieuw aanbrengen. Voor de hangereels 4 hangereelpoten 1,70 m. lang, zw. 12 x 17
2 dwarsstukken 90 cm. lang zw. 12 x 17 cm.
Vondelbalk 1,90 m. lang, zw. 25 x 26 cm. schoren 8 x 10 cm., lang 1,40 m. (2 stuks), 3 tussenkruisen lang 1,70 m. (6 stuks) zw. 8 x 11 cm.
kussenblok 22 x 26 cm., lang 80 cm. 1 taatspot aanbrengen.

b.

Stelpost voor de waaijerij en de zeeferij.

c.

Onderijzer afdraaien en een losse taats inplaatsen of stalen brik in de taatspot aanbrengen.

4.

Het gevlucht.

a.

Op de binnenroe jalosiesysteem aanbrengen met houten windborden.

b.

Stelpost binnenroe vernieuwen.

5.

Diversen.

a.

5 velden van het achtkant de dakbedekking overplakken van Vaverdor.

b.

Spantring repareren ± 3 m. zw. 8 x 12 cm. aan de andere kant van de kap 3,5 m.

c.

Reparatie aan kap en kapgordingen een stelpost f 3.500,-- incl. teerwerk.

d.

Tussen de voeghouten een trekstang aanbrengen en toe trekken.

5565,-	17020,-	19985,-
80,-	324,-	414,-
20,-	108,-	f 7500,-
80,-	324,-	f 1000,-
		f 750,-
400,-	2808,-	f 3288,-
863,-		f 8000,-
768,-	2160,-	f 2160,-
		9398,-
3060,-	4644,-	f 7704,-
		f 6500,-
		TOTAAL:
1890,-	6480,-	f 8370,-
80,-	1296,-	1376,-
		f 3500,-
		f 487,-
5565,-	17820,-	f 49.885,-

Par.	OMSCHRIJVING	materiaal	loon	totaal.
	TRANSPORT:			
e.	Kinderbintjes aanbrengen zw. 10 x 12 cm., lang 2,60 m. 1 van 3,40 m. en 2 stuks 2 m.	f 5565,- 90,-	f 17820,- 324,-	f 49885,- 414,-
f.	Afdruipgoten onder de spruit.	20,-	108,-	f 128,-
g.	Trap naar kapzolder 3 m. lang, breed 50 cm. trapbomen 5 x 16 cm. treden 3 x 15 cm.	80,-	324,-	f 404,-
6.	<u>Algemene kosten.</u>			
a.	Stelpost ijzerwerk, smidswerk, hang- en sluitwerk, krammerijen.			f 750,-
b.	Reis- en verblijfkosten			f 1000,-
c.	Transportkosten, gebruik zwaar materiaal hulpgereedschappen, verzekering etc.			f 2100,-
d.	Aannemerstoeslag op materiaal 15 %.	863,-		863,-
	totaal:	f 6618,-	f 18576,-	f 55544,-
	Omzetbelasting (BTW): 18%			9998,-
e.	Post onvoorzien groot 6 % + afronding eindbedrag.			4458,-
	T O T A A L :			f 70.000,-

ALDUS OPGEMAAKT TE *Eelde*, DD. 31 januari 1977.

DE A A N N E M E R : *Dunning - Bremer b.v.*

[Handwritten Signature]