

„DE HOLLANDSCHE MOLEN”
VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS
IN NEDERLAND

1 MEI 1962

AMSTERDAM-C., 27 april 1962
Reguliersgracht 9 Telefoon 38703
Postrekening 113590

R

Aan de Groninger Molencommissie,
Provinciehuis,
Groningen.

Mijne Heren,

molen 134

Spoud T.C.

Hierbij doen wij u een afschrift toekomen van de begroting van de firma Schuitema en Doornbosch te Aduard, betreffende de molen te Winsum, eigendom van den heer Benes te Hogezaand, opgemaakt op verzoek van den eigenaar. De prijsopgave is gedateerd 7 april 1962 en sluit met een bedrag ad f 18.038,80.

Wij nemen aan, dat u van het verzoek tot het maken van een begroting op de hoogte is en ^uzullen over deze kwestie in uw eerstvolgende vergadering gaarne nader vernemen.

Met de meeste hoogachting,
uw dw.

C. F. Caro.

Secretaresse.

6

Begroting van de windkorenmolen te Winsum Gr. eigendom van den heer Benes (eigenaar veevoederbedrijf te Hogezand) verhuurd aan molenaar A. Mudate Winsum, opgemaakt door de molenmakersfirma Schuitema en Doornbosch op 7 april 1962.

=====

I fundering geheel optrekken	f	2.250.--
II rietdekkers hebben dekwerk geschat op	f	975.--
een halve lange spruit 28 x 35 x 680 origon pine	f	255.--
een korte spruit + op- en ombouw luiken en raam	f	345.--
2 m ² roosterwerk op kapzolder 20 m ² en op beneden-		
zolder 13 m ² vloerhout	f	335.--
ijzeren vang met beleg	f	260.--
105 tandrad kammen groenhart + <u>werkloon</u>	f	715.--
een nieuwe roede 22 m. lang	f	2.200.--
inbrengen gedeeltelijk nieuwe hekstokken + nieuwe		
kleppen (zelfzwiching) beugels, bouten, loop- en		
treklatten, stroomlijnneus met neusremkleppen, ge-		
lagerd in nijlon, ijzerwerk aan blijvende roede en	f	1.750.--
kruis en overbrenging opsluiten		
1 trap van 4.20 m. en ladder van 4 m. + <u>werkloon</u>	f	95.--
2 kasten + ramen en teerluik in bovenachtkant	f	105.--
een koppel stenen, gatenscherpsel (franco molen)	f	950.--
kuip, stortbak, schoen en toebehoren + <u>werkloon</u>	f	550.--
60 m ² potdekselwerk aan het achtkant onder stelling	f	600.--
stel nieuwe deuren + hang- en sluitwerk	f	105.--
4 stuks trekbeugels voor 't bijeenhouden van acht-		
kantstijlen	f	55.--
schilderwerk, teren, carbolineren + <u>werkloon</u>	f	1.500.--
vervoer- en transportkosten	f	300.--
post onvoorzien	f	1.500.--
met 3 man denken wij 5 weken werk te hebben buiten		
het werkloon boven	f	2.500.--
		<hr/>
Samen	f	17.345.--
Omzetbelasting 4%	f	693.80
		<hr/>
Totale kosten	f	18.038.80
		=====

27/10/62

Aduard, 7 april 1962.

Aan Bestuur van de Ver. "De Hollandsche
Molen".

Gaarne willen wij de begroting nader omschrijven.

I De fundering is 2 m. boven begane grond, waar de hele molen op staat. Het geheel is zeer slecht. Er wordt daarom ook door de Groninger Molencommissie geadviseerd om een nieuwe fundering te begroten. Het zijn stiepen, die onder 110 cm en boven 46 cm zijn, met een inhoud van plm. 1000 stenen, dus 8000 stenen uitbreken tot 2 lagen beneden begane grond dan betonplaat storten stuk voor stuk en dan weer opmetselen, de buitenlagen optrekken, met grauwe mondsteen volgens advies van de molencommissie.

Wij rekenen op 3000 mondstenen plus het verdere nodige materiaal met inbegrip van stucadoorwerk, en opvijzelen en werkloon. De kosten zullen f 2250.- bedragen.

II In het rietdekwerk zitten grote gaten vanwege de jongste harde winden, wanneer niet spoedig wordt ingegrepen, dan staat hij bloot, want de gaten worden steeds groter. Zou de Ver. "De Hollandsche Molen" hierop korte termijn iets aan kunnen doen. De kosten zijn door de dekkers nu nog geraamd op f 975.-, maar daar staan zij niet lang voor.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij in afwachting,

Schuitema en Doornbosch.